

COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

EUTECNE S.r.l.
architettura | ingegneria

Via Romana, 30
06126 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470

Via Roma, 20/a
57034 Campo nell'Elba (LI)
Isola d'Elba
T/F +39 0565 977 589

office@eutecne.it
www.eutecne.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRAPPI

MANDANTI



Via G. Di Vittorio, 15
20017 Rho (MI)
T +39 02 93900835
F +39 02 93904566

progetti@retesinergie.it
www.retesinergie.it

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Arch. Pierpaolo PAPI
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO
Dott. Ing. Martina RICCI
Ing. Sonia ANTONELLI

Dott. Arch. Olimpia LORENZINI
Dott. Arch. Luca FRAPPI
Dott. Arch. Debora PALUMMO

Dott. Geol. Armando GRAZI
Dott. Ing. Paolo BINDI
Dott. Ing. Dario BANDI

COMMITTENTE:



COMUNE DI POGGIBONSI

R.U.P. Arch. Vito Disabato

TITOLO STIMA ED INCIDENZA DELLA MANODOPERA

COMMESSA	ELABORATO	REVISIONE
C34E	CR3	C

SCALA --

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	APR.2021	PROGETTO ESECUTIVO	LDA	F.ARDINO	F.FRAPPI
B	GEN.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA	E.SCIATTELLA	P.PAPI	F.FRAPPI
C	NOV.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA	L.GAGLIARDINI	P.PAPI	F.FRAPPI

NOTA METODOLOGICA PER GLI ELABORATI CONTABILI

Ai fini dell'appalto il Prezzario di Riferimento utilizzato è rappresentato da:

[Toscana Siena 2024](#)

inoltre sono stati introdotti dei Prezzi Aggiunti presi da altri prezzari ufficiali

([UMBRIA 2023 per anno 2024](#)) e dei Prezzi Aggiunti di cui è stata compiuta l'Analisi dei Prezzi.

Esclusivamente a questi prezzari si farà riferimento in fase di redazione di perizie di variante che richiedano nuove lavorazioni non previste; analogamente nella redazione di nuovi prezzi in variante si seguiranno i criteri adoperati per costruire i nuovi prezzi del progetto a base di gara.

Nell'analisi dei prezzi è stata considerata una congrua quantità di ore di manodopera per eseguire la posa in opera a regola d'arte. Le attribuzioni di manodopera sono state effettuate sulla base di analisi delle singole operazioni, anche secondo esperienza ed evoluzione delle tecniche di costruzione e montaggio.

Il costo della manodopera è stato ricavato dal Prezzario di Riferimento sopra individuato.

A garanzia di una corretta valutazione delle Analisi Prezzi Effettuate si è poi proceduto ad una successiva comparazione tra i prezzi proposti ed i prezzi medi di mercato relativi ad altri Prezzari Regionali. I costi di materiali appartenenti alle categorie impianti, essendo per questi disponibili correntemente listini prezzi ufficiali delle diverse case produttrici, sono stati ricavati da una stima di detti listini applicando a questi le percentuali di sconto generalmente riservate agli operatori del settore

Nelle analisi, per comporre il prezzo finito, oltre ai materiali ed alle ore di manodopera, sono state considerate le seguenti percentuali.

- Spese generali 15%
- Utile d'impresa 10%
- Trasporti 4%
- Noli 2%
- Assistenze 2%
- Misure di protezione e prevenzione per la sicurezza 2% dell'importo totale.

Si specifica quanto segue:

- che gli importi della sicurezza NON soggetti a ribasso, di cui al Quadro Economico, sono quelli determinati ai sensi dell'Allegato XV definiti dal computo metrico.
- che tutti i prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel D.M. 23 giugno 2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" così come richiamati nel Capitolato Speciale d'Appalto , Capitolo 5 cui si rimanda. Inoltre, l'appaltatore ha l'obbligo della fornitura e posa in opera dei materiali che rispettino i Criteri Ambientali Minimi come richiesto dagli elaborati di progetto; Gli oneri sopra indicati, sono a completo carico dell'appaltatore, senza che possa essere richiesto alcun compenso aggiuntivo sia quando la dicitura di rispetto dei C.A.M. sia espressamente scritta nelle voci di elenco prezzi, che nei casi in cui tale dicitura non sia riportata all'interno della voce.
- che gli oneri di fornitura, allestimento, montaggio, smontaggio, la manutenzione ordinaria, straordinaria delle attrezzature di utilizzo, quali Gru di cantiere, mezzi d'opera, le opere provvisorie di ogni tipo e genere, i mezzi per i movimenti terra, per l'esecuzione delle lavorazioni di sopra elencate, sono a totale carico dell'appaltatore, per cui si specifica sono altresì comprese tutte le verifiche periodiche agli enti preposti per il loro regolare funzionamento.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
1 02.02.0010.001.CA M	RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilo ... e riciclato, che siano conformi ai parametri della norma UNI 11531-1. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. SOMMANO mc	375,15	3,63	1'361,79	457,68	33,609
2 03.01.0010.005	MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con cemento bianco nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori fino a cm 7. SOMMANO mq	680,07	22,40	15'233,56	6'120,63	40,179
3 03.01.0020.001	MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori fino a cm 7. SOMMANO mq	665,00	23,70	15'760,50	6'317,50	40,084
4 03.01.0030.011	MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. ... a da mm 3-8 a mm 8-15 confezionato con Kg. 300 di calce idraulica naturale per mc di impasto e per spessori fino a cm 7. SOMMANO mq	3'461,12	25,30	87'566,34	34'957,31	39,921
5 03.01.0030.012	MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. ... fezionato con Kg. 300 calce idraulica naturale per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. SOMMANO mq	10'383,36	2,22	23'051,06	623,00	2,703
6 03.05.0030.CAM	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO kg	3'829,69	2,57	9'842,30	842,53	8,560
7 05.02.0020.001	PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. Travicelli, listelli e correntini di abete o castagno di qualunque lunghezza e sezione fino a cmq 100, forniti e posti in opera, per la formazione della ... ; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di abete. SOMMANO mc	6,82	2'127,00	14'506,14	6'697,24	46,168
8 06.03.0100.002	LASTRE DI PIETRA "SERENA" PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastre di pietra "serena" levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per mensole, soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3. SOMMANO mq	70,69	168,00	11'875,92	3'534,50	29,762
9 06.04.0460.001	FINITURA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE. Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione ... le prescritte proporzioni. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per traffico leggero, spessore mm 3. SOMMANO mq	359,86	11,60	4'174,38	1'730,93	41,466
10 06.04.0520	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO. Zoccolino battiscopa in gres porcellanato, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x30 fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	5'408,36	11,70	63'277,81	21'146,69	33,419
11 07.01.0040	STRATO DI SCORRIMENTO CON MEMBRANA FORATA. Membrana bitume polimero armata con feltro di vetro, forata, avente funzione di strato di scorrimento e di diffusione della pressione del ... ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
	A R I P O R T A R E			246'649,80	82'428,01	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			246'649,80	82'428,01	
12 07.01.0480	SOMMANO mq REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO PEDONABILE. IPOTESI TIPO 2. MONOSTRATO. Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediant ... ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.	665,00	5,30	3'524,50	1'170,40	33,208
13 08.01.0010.004	SOMMANO mq PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10.	719,00	12,70	9'131,30	2'049,15	22,441
14 08.02.0050.003	SOMMANO m TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per c ... ntegiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 50 x 1,8.	333,50	30,20	10'071,70	3'201,60	31,788
15 08.02.0050.004	SOMMANO m TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per c ... ntegiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 75 x 1,9.	125,00	19,40	2'425,00	566,25	23,351
16 08.02.0050.005	SOMMANO m TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per c ... teggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 2,7.	18,00	23,00	414,00	97,20	23,478
17 08.02.0050.006	SOMMANO m TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per c ... teggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 125 x 3,1.	8,00	36,00	288,00	67,20	23,333
18 08.02.0055.001	SOMMANO m VALVOLA DI AERAZIONE PER IMPIANTI DI SCARICO ACQUE REFLUE. Valvola di aerazione da utilizzare in impianti di scarico a gravità per il controllo della pressione nelle colonne di sca ... prossimità dei sifoni degli apparecchi sanitari. Valvola per colonna con diametro da 75 a 110 mm - portata aria 32 lt/s	10,00	54,00	540,00	127,00	23,519
19 08.02.0055.002	SOMMANO cad VALVOLA DI AERAZIONE PER IMPIANTI DI SCARICO ACQUE REFLUE. Valvola di aerazione da utilizzare in impianti di scarico a gravità per il controllo della pressione nelle colonne di sca ... i sifoni degli apparecchi sanitari. Valvola per diramazione o sifone con diametro da 32 a 63 mm - portata aria 7,5 lt/s	8,00	82,00	656,00	46,40	7,073
20 08.02.0060.004	SOMMANO cad TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE, INTERRATE ALL'INTERNO O ESTERNAMENTE ENTRO UN METRO DAI FABBRICATI. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte ... imentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 75 x 1,9.	6,00	51,00	306,00	26,40	8,627
21 08.02.0060.005	SOMMANO m TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE, INTERRATE ALL'INTERNO O ESTERNAMENTE ENTRO UN METRO DAI FABBRICATI. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte ... mentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 2,7.	30,00	13,80	414,00	96,60	23,333
22	SOMMANO m TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE,	99,00	22,90	2'267,10	524,70	23,144
	A R I P O R T A R E			276'687,40	90'400,91	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			276'687,40	90'400,91	
08.02.0060.006	INTERRATE ALL'INTERNO O ESTERNAMENTE ENTRO UN METRO DAI FABBRICATI. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte ... mentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 125 x 3,1.					
	SOMMANO m	48,00	37,50	1'800,00	422,40	23,467
23 08.02.0060.007	TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE, INTERRATE ALL'INTERNO O ESTERNAMENTE ENTRO UN METRO DAI FABBRICATI. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte ... mentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 160 x 3,9.					
	SOMMANO m	35,00	55,00	1'925,00	448,00	23,273
24 08.02.0070.007	TUBAZIONI IN PVC, SERIE NORMALE UNI 10972, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI 10972, per pluviali ... teggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 1,8.					
	SOMMANO m	16,00	34,20	547,20	155,20	28,363
25 08.02.0070.008	TUBAZIONI IN PVC, SERIE NORMALE UNI 10972, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI 10972, per pluviali ... teggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 125 x 2,0.					
	SOMMANO m	5,00	38,80	194,00	55,00	28,351
26 08.02.0070.010	TUBAZIONI IN PVC, SERIE NORMALE UNI 10972, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI 10972, per pluviali ... teggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 160 x 2,6.					
	SOMMANO m	17,00	50,00	850,00	241,40	28,400
27 08.02.0070.011	TUBAZIONI IN PVC, SERIE NORMALE UNI 10972, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI 10972, per pluviali ... teggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 200 x 3,2.					
	SOMMANO m	129,00	61,00	7'869,00	2'244,60	28,525
28 08.03.0090.002	CAMINO A DOPPIA PARETE METALLICA IN ACCIAIO INOX AISI 316/ 304. Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da una canna interna in acciaio inox AISI 316 L ... o conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro interno del condotto mm 100.					
	SOMMANO m	1,80	128,00	230,40	35,82	15,547
29 08.03.0100.002	PEZZI SPECIALI PER CAMINO A DOPPIA PARETE METALLICA IN ACCIAIO INOX AISI 316/304 Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da canna i ... la a parete = m 0,4; - Raccordo per canna coibentata = m 0,2; - Riduzione = m 0,6. Diametro interno del condotto mm 100.					
	SOMMANO m	1,10	128,00	140,80	21,89	15,547
30 08.03.0145.002	CONDOTTO DI ESALAZIONE AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN POLIPROPILENE SPECIALE (PPS). Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in polipropilene speciale (PPS) idoneo allo scari ... o conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro esterno del condotto mm 110.					
	SOMMANO m	10,00	59,00	590,00	92,00	15,593
31 08.03.0146.002	PEZZI SPECIALI PER CONDOTTO DI ESALAZIONE AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN POLIPROPILENE SPECIALE (PPS). Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in poliprop ... sa per diam. 125, 160 o 200 = 1,5; - Tappo semplice per diam. 125, 160 o 200 = 1,0 Diametro esterno del condotto mm 110.					
	SOMMANO m	2,70	57,00	153,90	24,30	15,789
32	CORRIMANO. Corrimano di produzione industriale della sezione finita di circa					
	A R I P O R T A R E			290'987,70	94'141,52	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			290'987,70	94'141,52	
09.01.0130.003	mm 50x58, lucidato, fornito e posto in opera compresi i pezzi speciali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di Rovere. SOMMANO m	163,00	159,00	25'917,00	4'009,80	15,472
33 09.06.0050.003	CONTROTELAIO PER PORTA SCORREVOLE. Fornitura e posa in opera di controtelaio metallico in lamiera zincata per l'alloggiamento all'interno di porta scorrevole rigida standard, avent ... sto per pareti interne in cartongesso dello spessore finito di cm 10/12,5 per porta interna singola dimensioni standard. SOMMANO cad	11,00	255,00	2'805,00	397,10	14,157
34 10.01.0010.002	ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una ma ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili. SOMMANO kg	2'980,00	8,70	25'926,00	15'614,52	60,227
35 10.01.0110.002	GRIGLIATI TIPO ELETTRFORGIATO PER GRADINI. Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'inte ... ri. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Acciaio zincato a caldo. SOMMANO kg	31,25	7,90	246,88	12,50	5,063
36 11.01.0011.003	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 SOMMANO kg	681,41	1,99	1'356,01	156,73	11,558
37 11.01.0062.010.CA M	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI TUBOLARI. Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, f ... oni utilizzate. (Punto 2.5.4 del D.M. 23/06/2022) Tubolari con saldatura, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 SOMMANO kg	18'161,24	4,88	88'626,85	13'620,94	15,369
38 11.01.0062.014.CA M	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI TUBOLARI. Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, f ... i utilizzate. (Punto 2.5.4 del D.M. 23/06/2022) Tubolari senza saldatura, in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 SOMMANO kg	1'651,96	6,30	10'407,35	1'238,97	11,905
39 11.01.0082	ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, in conformità alle norme vigenti, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qual ... i di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti. SOMMANO kg	355,19	6,20	2'202,18	557,64	25,323
40 11.02.0050	MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. SOMMANO kg	681,41	0,36	245,31	115,84	47,222
41 11.02.0070	MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO. Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron. SOMMANO kg	2'980,00	0,30	894,00	357,60	40,000
42 11.02.0110.001	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo de ... peggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti maggiori di 80 kg SOMMANO kg	681,41	1,17	797,25	0,00	
43 11.04.0040.002	STRUTTURA IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON TRAVI AD ASSE RETTILINEO, SEZIONE STANDARD. Fornitura e posa in opera di qualsiasi struttura realizzata con travi in legno lamellare di co ... a parte. Sono compresi i giunti standard reperibili in commercio Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 28 SOMMANO mc	42,41	2'147,00	91'054,27	8'609,23	9,455
44 11.04.0130.002	PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI (OSB). Fornitura e posa in opera di tavolato o posato verticalmente formato da pannelli di legno stratificati con s ... orto nell'ambito di cantiere, il montaggio a					
	A R I P O R T A R E			541'465,80	138'832,39	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			541'465,80	138'832,39	
45 13.03.0060.007	cura di personale specializzato. Pannello dello spessore nominale di 18 mm SOMMANO mq	772,25	21,40	16'526,15	934,42	5,654
46 13.03.0130.003	RADIATORI IN ACCIAIO, TIPO A TUBI VERTICALI LISCI, ALTEZZE FINO A MM 2500, COLORE BIANCO. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 20 ... terminata a norma EN 442 (delta T = 50°C). Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 900. SOMMANO kW	21,00	243,00	5'103,00	653,10	12,798
47 13.03.0130.008	ALLACCIO DI CORPO SCALDANTE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) d ... i distribuzione e la rete principale. Per allaccio con tubo di rame o ferro da 10 m a 15 m dal collettore o dallo stacco SOMMANO cad	13,00	249,00	3'237,00	408,20	12,610
48 13.06.0063.005	ALLACCIO DI CORPO SCALDANTE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) d ... lusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale. Maggiorazione per valvola termostatica antimanomissione. SOMMANO cad	13,00	43,60	566,80	76,70	13,532
49 13.06.0067.003	GRUPPO TERMICO MURALE A GAS PER SOLO RISCALDAMENTO, TIPO A CONDENSAZIONE, TIRAGGIO FORZATO. Gruppo termico a gas per solo riscaldamento del tipo a condensazione costituito da calda ... dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). PU = 57,0. SOMMANO cad	1,00	6'225,00	6'225,00	491,00	7,888
50 13.06.0067.012	ACCESSORI DA INSTALLARE SUI GRUPPI TERMICI MURALI. Accessori per gruppi termici murali necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico. Kit aspirazione e scarico separati. SOMMANO cad	1,00	176,00	176,00	13,90	7,898
51 13.09.0130.004	ACCESSORI DA INSTALLARE SUI GRUPPI TERMICI MURALI. Accessori per gruppi termici murali necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico. Kit collegamento bollitore con valvola a 3 vie e sonda ad immersione. SOMMANO cad	1,00	269,00	269,00	21,30	7,918
52 13.09.0131.008	GIUNTO DI DILATAZIONE ANTIVIBRANTE PER IMPIANTI A GAS COMBUSTIBILE. Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1 ... no al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 32 (1"1/4). SOMMANO cad	1,00	51,00	51,00	8,00	15,686
53 13.09.0190	RACCORDO DI TRANSIZIONE FRA TUBO IN PE E TUBO IN RAME O ACCIAIO RIVESTITO. Raccordo di transizione fra tubo in PE e tubo in rame o acciaio rivestito, con attacchi filettati o a sal ... erri, della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra. Raccordo PE - acciaio, diam. 40 x DN 32, piegato. SOMMANO cad	2,00	85,00	170,00	26,60	15,647
54 13.10.0100.007	COMPENSO PER LA FORNITURA DI RAMPA CON ALLACCI DI CONTATORE GAS. Compenso per la fornitura e posa in opera di rampa con allacci di contatore gas fino al diametro DN 25 realizzata c ... giunti dielettrici, giunti flessibili, valvole di intercettazione o prese di pressione vanno separatamente conteggiate. SOMMANO cad	1,00	82,00	82,00	12,80	15,610
55	BOLLITORE COIBENTATO IN ACCIAIO INOX, SCAMBIATORE FISSO IN ACCIAIO E SCAMBIATORE DI INTEGRAZIONE. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio i ... a: PA1 (l/h) per lo scambiatore inferiore, PA2 (l/h) per lo scambiatore superiore. C = 1000 - PA1 = 3080 - PA2 = 1300. SOMMANO cad	1,00	7'554,00	7'554,00	601,00	7,956
	SERBATOIO IN PRESSIONE IN ACCIAIO ZINCATO PER ACCUMULO					
	A R I P O R T A R E			581'425,75	142'079,41	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			581'425,75	142'079,41	
13.10.0110.004	FLUIDI IN GENERE, COMPLETO DI COIBENTAZIONE. Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (ac ... issaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). C = 1000. SOMMANO cad	1,00	2'129,00	2'129,00	170,00	7,985
56 13.10.0252.003	PRODUTTORE DI ACQUA CALDA A POMPA DI CALORE MONOBLOCCO A TERRA, CAPACITA' DI ACCUMULO 200/250 LITRI. Produttore di acqua calda sanitaria a pompa di calore, modello monoblocco a ter ... 'acqua fredda, valvola di sicurezza. Modello monoblocco a terra, capacità 250 litri, singolo scambiatore di integrazione SOMMANO cad	2,00	4'197,00	8'394,00	352,00	4,193
57 13.11.0051.001	GRUPPO DI REGOLAZIONE PER IMPIANTO SOLARE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI. Gruppo di regolazione per impianto solare di piccole e medie dimensioni completo di elettropompa a 3 veloci ... ssima di esercizio 120C, pressione massima di esercizio 8 bar. Portata massima della pompa massima della pompa 2,0 mc/h. SOMMANO cad	2,00	800,00	1'600,00	83,80	5,238
58 13.11.0061	COLLETTORE SOLARE AD ACQUA CALDA AD ELEVATA EFFICIENZA. Collettore solare ad acqua calda certificato in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 e munito di certificazione Solar ... al sole (superficie di apertura) ed il prezzo e' comprensivo delle staffe di ancoraggio e del fissaggio alla struttura. SOMMANO mq	23,65	698,00	16'507,70	655,11	3,968
59 13.11.0080.002	FLUIDO TERMOCONVETTORE ANTIGELO NON TOSSICO, CON INIBITORI DELLA CORROSIONE. Fluido termovettore per impianti esposti al pericolo del gelo, costituito da una miscela di acqua e gli ... o comprende la fornitura e l'immissione del fluido nel circuito. Glicole propilenico al 40% per temperature fino a -22°. SOMMANO kg	100,00	3,24	324,00	13,00	4,012
60 13.12.0012.002	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA DI CONSUMO PER IMPIANTI DOMESTICI. Circolatore singolo a rotore immerso ad elevata efficienza energetica per acqua calda sanitaria fino a +95°C, PN 10 ... tro nominale: DN (mm). Potenza nominale motore: P (kW). Q=1,0/3,0/5,0 - H=0,45/0,33/0,14 – DN 25 - P=0,15 - tre velocità SOMMANO cad	2,00	706,00	1'412,00	48,20	3,414
61 13.12.0016.001	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA DI CIRCUITO PER MEDI E GRANDI IMPIANTI. Circolatore singolo a rotore immerso ad elevata efficienza energetica secondo la direttiva ErP 2015 (EEI = 0,2 ... H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Potenza nominale motore: P (kW). Q=1,0/5,0/9,0 - H=0,60/0,35/0,08 – DN 25 - P=0,09 SOMMANO cad	1,00	930,00	930,00	24,10	2,591
62 13.12.0017.013	CIRCOLATORE GEMELLARE PER ACQUA DI CIRCUITO PER MEDI E GRANDI IMPIANTI. Circolatore gemellare a rotore immerso ad elevata efficienza energetica secondo la direttiva ErP 2015 (EEI = ... (bar). Diametro nominale: DN (mm). Potenza nominale motore: P (kW). Q=8,0/22,0/34,0 - H=0,60/0,39/0,15 – DN 65 - P=0,35 SOMMANO cad	2,00	5'023,00	10'046,00	290,00	2,887
63 13.13.0010.001	SCONNETTORE IDRAULICO PER PROTEGGERE LE RETI DA RITORNI DI ACQUE INQUINATE, PN 10. Sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile idoneo per proteggere la rete pubblica e la ... norma UNI 9157. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: "DN (mm). DN 15 (1/2)". SOMMANO cad	1,00	212,00	212,00	13,30	6,274
64 13.13.0010.002	SCONNETTORE IDRAULICO PER PROTEGGERE LE RETI DA RITORNI DI ACQUE INQUINATE, PN 10. Sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile idoneo per proteggere la rete pubblica e la ... norma UNI 9157. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: "DN (mm). DN 20 (3/4)". SOMMANO cad	1,00	213,00	213,00	13,40	6,291
65 13.13.0020.001	FILTRO DI PROTEZIONE DELLO SCONNETTORE CON RETE IN ACCIAIO INOX A MAGLIE DI MM 1, PN 10. Filtro con scarico per protezione dello					
	A R I P O R T A R E			623'193,45	143'742,32	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			623'193,45	143'742,32	
66 13.13.0020.002	sconnettore, costituito da corpo in ghisa PN 10 con ... n maglie da mm 1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 15 (1/2"). SOMMANO cad	1,00	22,40	22,40	1,41	6,295
67 13.13.0030.004	FILTRO DI PROTEZIONE DELLO SCONNETTORE CON RETE IN ACCIAIO INOX A MAGLIE DI MM 1, PN 10. Filtro con scarico per protezione dello sconnettore, costituito da corpo in ghisa PN 10 con ... n maglie da mm 1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 20 (3/4"). SOMMANO cad	1,00	28,00	28,00	1,76	6,286
68 13.13.0030.006	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA, ARIA E GAS NEUTRI, ATTACCHI FILETTATI, PN 25. Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas ... (mc/h). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 32 (1"1/4) Q = 4,3. SOMMANO cad	1,00	404,00	404,00	25,40	6,287
69 13.14.0031.003	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA, ARIA E GAS NEUTRI, ATTACCHI FILETTATI, PN 25. Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas ... Q (mc/h). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 50 (2") Q = 10,5. SOMMANO cad	1,00	890,00	890,00	56,00	6,292
70 13.14.0031.005	FILTRO DISSABBIATORE AUTOPULENTE PER ACQUA FREDDA CON CONTROLAVAGGIO MANUALE. Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda, PN 16, costituito da corpo in materiale sintetico, ... 74/04. Diametro nominale: DN (mm) - Portata nominale con perdita di crico di 0,2 bar: Q (mc/h). DN 32 (1 1/4") - Q = 5,0 SOMMANO cad	1,00	667,00	667,00	22,50	3,373
71 13.14.0171.004	FILTRO DISSABBIATORE AUTOPULENTE PER ACQUA FREDDA CON CONTROLAVAGGIO MANUALE. Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda, PN 16, costituito da corpo in materiale sintetico, ... 174/04. Diametro nominale: DN (mm) - Portata nominale con perdita di crico di 0,2 bar: Q (mc/h). DN 50 (2") - Q = 10,0 SOMMANO cad	1,00	1'008,00	1'008,00	48,10	4,772
72 13.14.0205.002	DOSATORE IDRODINAMICO PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI PER ACQUA, PN 10, ATTACCHI FILETTATI. Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua idoneo per evitare la precipit ... etro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Volume di acqua trattata: V (mc). DN 32 (1" 1/4) - Q = 4,2 - V = 150 SOMMANO cad	1,00	687,00	687,00	48,10	7,001
73 13.15.0040.003	KIT PREASSEMBLATO PER SISTEMA DI DOSAGGIO ANTILEGIONELLA E/O ANTICORROSIVO. Kit preassemblato per sistema di dosaggio antilegionella e/o anticorrosivo finalizzato all'immissione ne ... ili, escluso contatore lancia impulsi e taniche dei prodotti. SKID per sistema con doppia tanica e doppia pompa dosatrice SOMMANO cad	1,00	5'123,00	5'123,00	48,30	0,943
74 13.15.0040.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A CHILOGRAMMO IN ACCIAIO NERO, ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di cen ... ura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametri DN 50-65- 80 (2" - 2"1/2 - 3"). SOMMANO kg	410,00	11,40	4'674,00	1'316,10	28,158
75 13.15.0051.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A CHILOGRAMMO IN ACCIAIO NERO, ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di cen ... della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Collettori con fori e flange. SOMMANO kg	110,00	22,00	2'420,00	671,00	27,727
	TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO PREISOLATE PER TELERISCALDAMENTO, IDONEE PER ESSERE INTERRATE, CON					
	A R I P O R T A R E			639'116,85	145'980,99	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			639'116,85	145'980,99	
76 13.15.0070.004	SENSORI RILEVAMENTO PERDITE. Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per esse ... N (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm). DN = 80 (3") - DE x S = 160 x 32. SOMMANO m	110,00	141,00	15'510,00	4'367,00	28,156
77 13.15.0070.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'inte ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,28. SOMMANO m	26,00	34,10	886,60	218,40	24,633
78 13.15.0070.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'inte ... ametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,35. SOMMANO m	30,00	50,00	1'500,00	369,00	24,600
79 13.15.0080.001	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'inte ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,63. SOMMANO m	6,00	62,00	372,00	91,20	24,516
80 13.15.0080.002	TUBAZIONI CONTEGGIATE A CHILOGRAMMO IN ACCIAIO ZINCATO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, per li ... racce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). SOMMANO kg	25,00	14,00	350,00	85,75	24,500
81 13.15.0080.003	TUBAZIONI CONTEGGIATE A CHILOGRAMMO IN ACCIAIO ZINCATO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, per li ... ura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3"). SOMMANO kg	110,00	11,20	1'232,00	302,50	24,554
82 13.15.0090.002	TUBAZIONI CONTEGGIATE A CHILOGRAMMO IN ACCIAIO ZINCATO, ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno ... racce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametri DN 25 - 32 - 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). SOMMANO kg	45,00	10,10	454,50	110,25	24,257
83 13.15.0130.002	TUBAZIONI CONTEGGIATE A CHILOGRAMMO IN ACCIAIO ZINCATO, ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno ... racce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametri DN 25 - 32 - 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). SOMMANO kg	88,00	14,80	1'302,40	319,44	24,527
84 13.15.0181.001	STAFFAGGI PER TUBAZIONI DA CONTEGGIARE A CHILOGRAMMO. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, saldati e imbullonati, ... ox. Nel caso di staffaggi antisismici è compresa la verifica della sollecitazione sismica. Staffaggi in acciaio zincato. SOMMANO kg	725,00	14,60	10'585,00	3'030,50	28,630
85 13.15.0181.002	SET DI TUBAZIONI PER COLLEGAMENTO DI IMPIANTI SOLARI. Set di tubazioni per collegamento di impianti solari ad acqua costituito da coppia di tubi in acciaio inox (o rame) opportunam ... pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Coppia di tubi DN 15. SOMMANO m	40,00	51,00	2'040,00	388,00	19,020
	A R I P O R T A R E			673'349,35	155'263,03	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			673'349,35	155'263,03	
86 13.15.0200	in acciaio inox (o rame) opportunam ... pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Coppia di tubi DN 20. SOMMANO m	40,00	59,00	2'360,00	444,00	18,814
87 13.15.0240.002	TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSE PER VENTILCONVETTORI E PICCOLE UNITÀ DI CONDIZIONAMENTO. Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unità di condizionamento, realiz ... iatura e dell'esecuzione di staffaggi. La tubazione di scarico condensa è conteggiata per ciascun apparecchio collegato. SOMMANO cad	3,00	98,00	294,00	54,90	18,673
88 13.15.0240.003	TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, PER LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metr ... mpimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 40 x 3,7. SOMMANO m	45,00	5,75	258,75	93,69	36,207
89 13.15.0240.004	TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, PER LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metr ... mpimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 50 x 4,6. SOMMANO m	70,00	8,31	581,70	211,84	36,418
90 13.15.0240.005	TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, PER LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metr ... mpimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 63 x 5,8. SOMMANO m	500,00	12,65	6'325,00	2'294,37	36,275
91 13.15.0250.004	TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, PER LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metr ... mpimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 75 x 6,8. SOMMANO m	30,00	16,86	505,80	183,35	36,250
92 13.16.0020.008	TUBAZIONI IN PEAD PER GAS, SERIE S 5, PER LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80, colore nero, conteggiate a metro lineare, pe ... mpimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 40 x 3,7. SOMMANO m	60,00	5,75	345,00	124,91	36,207
93 13.16.0020.010	ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 9. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina ... a superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 34 (1"). SOMMANO m	26,00	3,44	89,44	26,52	29,651
94 13.16.0020.011	ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 9. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina ... a superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 48 (1"1/2). SOMMANO m	30,00	4,44	133,20	38,70	29,054
95 13.16.0030.014	ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 9. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina ... a superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 60 (2"). SOMMANO m	6,00	5,50	33,00	9,54	28,909
	ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 13. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guain ... ore					
	A R I P O R T A R E			684'275,24	158'744,85	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			684'275,24	158'744,85	
96 13.16.0040.012	dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). Costo per mq di superficie esterna con s = 13. SOMMANO mq	22,00	27,60	607,20	178,20	29,348
97 13.16.0180.002	ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guain ... sore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). Costo per mq di superficie esterna con s = 19. SOMMANO mq	26,00	35,30	917,80	267,80	29,178
98 13.16.0190.008	RIVESTIMENTO SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI DI TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzat ... ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8. SOMMANO mq	63,50	83,00	5'270,50	1'485,90	28,193
99 13.16.0210.001	ISOLANTE IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE PER IL RIVESTIMENTO INTERNO ED ESTERNO DI CANALI PER L'ARIA. Isolante termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conducibilit ... dicato per il rivestimento interno ed esterno di canali per l'aria calda e fredda. Spessore mm 25 applicato all'esterno. SOMMANO mq	26,00	31,90	829,40	241,80	29,154
100 13.17.0010.001	ISOLANTE IN FIBRA DI VETRO PER IL RIVESTIMENTO TERMOACUSTICO ESTERNO DI CANALI PER L'ARIA. Isolante termico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,036 W ... apore, particolarmente indicato per il rivestimento termico esterno di canali per l'aria calda e fredda. Spessore mm 25. SOMMANO mq	4,00	14,90	59,60	17,40	29,195
101 13.17.0070.001	VALVOLA AUTOMATICA A GALLEGGIANTE O A DISCHI IGROSCOPICI PER SFOGO ARIA DA IMPIANTI IDRAULICI. Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10, temperatura massima 1 ... a può essere a galleggiante PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN. DN = 10 (3/8"), PN 10, ottone stampato. SOMMANO cad	11,00	20,30	223,30	42,13	18,867
102 13.17.0090	IMBUTO DI SCARICO CON CURVA ORIENTABILE PER VALVOLA DI SICUREZZA. Imbuto di scarico per valvola di sicurezza o di scarico termico con curva orientabile, costruzione in ottone. Diametro nominale 15 (1/2"). SOMMANO cad	4,00	34,60	138,40	26,00	18,786
103 13.17.0110.007	GRUPPO DI RIEMPIMENTO DI GRANDE PORTATA PER IMPIANTI, COMPLETO DI VALVOLE INTERCETTAZIONE, RITEGNO E MANOMETRO. Gruppo di riempimento impianto costituito da riduttore di pressione, ... valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, valvola di intercettazione a sfera, manometro. DN 15 (1/2"). SOMMANO cad	2,00	186,00	372,00	69,80	18,763
104 13.17.0130.004	COLLETTORE COMPLANARE DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI. Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali, completo di racco ... er tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1" D = 1/2" 8 + 8. SOMMANO cad	2,00	228,00	456,00	86,20	18,904
105 13.17.0130.005	COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore ... er tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 5 + 5. SOMMANO cad	3,00	381,00	1'143,00	216,00	18,898
	A R I P O R T A R E			694'292,44	161'376,08	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			694'292,44	161'376,08	
106 13.17.0130.006	SOMMANO cad COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore ... er tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 7 + 7.	14,00	435,00	6'090,00	1'148,00	18,851
107 13.17.0130.007	SOMMANO cad COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore ... er tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 8 + 8.	2,00	478,00	956,00	180,00	18,828
108 13.17.0130.008	SOMMANO cad COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore ... er tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 9 + 9.	2,00	527,00	1'054,00	198,00	18,786
109 13.17.0130.009	SOMMANO cad COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore ... tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 10 + 10.	2,00	583,00	1'166,00	220,00	18,868
110 13.17.0130.010	SOMMANO cad COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore ... tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 11 + 11.	1,00	633,00	633,00	119,00	18,799
111 13.17.0131.001	SOMMANO cad COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI IDRICOSANITARI. Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta da installare a filo muro completa di coperc ... e su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi principali: A (3/4"). Derivazioni laterali: D 1/2). A = 3/4" D = 4 + 3.	3,00	679,00	2'037,00	384,00	18,851
112 13.17.0131.002	SOMMANO cad COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI IDRICOSANITARI. Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta da installare a filo muro completa di coperc ... e su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi principali: A (3/4"). Derivazioni laterali: D 1/2). A = 3/4" D = 5 + 4.	14,00	268,00	3'752,00	700,00	18,657
113 13.17.0132.006	SOMMANO cad ACCESSORI DA ABBINARE A COLLETTORE PER PAVIMENTO RADIANTE. Accessori da abbinare a collettore per pavimento radiante costituiti da elettropompa di circolazione con valvola miscelat ... collegamentia sonde esterne ed ambiente. Comando elettrotermico a 230 o 24V per singolo circuito del pannello radiante.	14,00	295,00	4'130,00	770,00	18,644
114 13.17.0150.004	SOMMANO cad CASSETTA CON SPORTELLLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro ... ette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 640 x 325 x 90.	101,00	55,00	5'555,00	1'040,30	18,727
115 13.17.0150.008	SOMMANO cad CASSETTA CON SPORTELLLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro ... tte, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 450 x 600 x 140.	2,00	104,00	208,00	39,20	18,846
	SOMMANO cad	3,00	184,00	552,00	104,10	18,859
	A R I P O R T A R E			720'425,44	166'278,68	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			720'425,44	166'278,68	
116 13.17.0150.009	CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro ... tte, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 450 x 800 x 140. SOMMANO cad	18,00	210,00	3'780,00	714,60	18,905
117 13.17.0150.010	CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro ... te, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 450 x 1000 x 140. SOMMANO cad	4,00	234,00	936,00	176,00	18,803
118 13.17.0150.011	CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro ... te, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 450 x 1200 x 140. SOMMANO cad	7,00	318,00	2'226,00	420,00	18,868
119 13.17.0200.004	MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE PER MEDI E GRANDI IMPIANTI DI ACQUA CALDA SANITARIA. Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in usci ... DN 50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 32 (1"1/4). SOMMANO cad	1,00	932,00	932,00	176,00	18,884
120 13.17.0200.005	MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE PER MEDI E GRANDI IMPIANTI DI ACQUA CALDA SANITARIA. Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in usci ... DN 50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 40 (1"1/2). SOMMANO cad	1,00	1'441,00	1'441,00	271,00	18,806
121 13.18.0010.001	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 10 (3/8"), PN = 64. SOMMANO cad	7,00	16,80	117,60	1,96	1,667
122 13.18.0010.002	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15 (1/2"), PN = 64. SOMMANO cad	13,00	21,00	273,00	4,55	1,667
123 13.18.0010.003	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42. SOMMANO cad	8,00	26,80	214,40	3,60	1,679
124 13.18.0010.004	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 25 (1"), PN = 42. SOMMANO cad	13,00	32,30	419,90	7,02	1,672
125 13.18.0010.005	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35. SOMMANO cad	28,00	44,20	1'237,60	20,44	1,652
126 13.18.0010.006	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 40 (1"1/2), PN = 35. SOMMANO cad	16,00	54,00	864,00	14,24	1,648
	A R I P O R T A R E			732'866,94	168'088,09	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			732'866,94	168'088,09	
127 13.18.0010.007	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 50 (2"), PN = 35 SOMMANO cad	18,00	78,00	1'404,00	23,22	1,654
128 13.18.0017.003	VALVOLA PER GAS CON PRESA DI PROVA PER INSTALLAZIONE POST-CONTATORE. Valvola per gas con presa di prova per installazione postcontatore realizzata in conformità alle prescrizioni d ... le nelle versioni diritta oppure ad angolo, con o senza chiave di sicurezza. Diametro nominale DN 25 (1") senza chiave. SOMMANO cad	1,00	56,00	56,00	0,93	1,661
129 13.18.0100	RUBINETTO DI SCARICO PER IMPIANTI COSTITUITO DA VALVOLA A SFERA, PASSAGGIO NORMALE, PN 20. Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20 ... ensile, completo di portagomma, tappo e catenella, idoneo per liquidi e gas da -10° C a +130° C. DN 15 (1/2"), PN = 20. SOMMANO cad	4,00	20,20	80,80	1,36	1,683
130 13.18.0160.002	VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA, ATTACCHI FILETTATI, PN 20. Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar. Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 20. SOMMANO cad	2,00	15,70	31,40	0,52	1,656
131 13.18.0160.003	VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA, ATTACCHI FILETTATI, PN 20. Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar. Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 20. SOMMANO cad	3,00	19,70	59,10	0,99	1,675
132 13.18.0160.004	VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA, ATTACCHI FILETTATI, PN 20. Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar. Diametro nominale 25 (1"), PN = 20. SOMMANO cad	3,00	24,40	73,20	1,23	1,680
133 13.18.0160.005	VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA, ATTACCHI FILETTATI, PN 20. Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar. Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20. SOMMANO cad	4,00	30,60	122,40	2,04	1,667
134 13.18.0160.006	VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA, ATTACCHI FILETTATI, PN 20. Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 20. SOMMANO cad	1,00	37,90	37,90	0,63	1,662
135 13.18.0160.007	VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA, ATTACCHI FILETTATI, PN 20. Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar. Diametro nominale 50 (2"), PN = 20. SOMMANO cad	2,00	47,00	94,00	1,56	1,660
136 13.18.0350.006	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN GHISA A FLUSSO AVVIATO, TENUTA A SOFFIETTO, ATTACCHI FLANGIATI, PN 16. Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio ... o a +200° C con 10 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 50 (2"). SOMMANO cad	4,00	342,00	1'368,00	22,80	1,667
137 13.19.0020.002	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE CON DOPPIO LIVELLO DI TEMPERATURA SELEZIONABILE. Cronotermostato ambiente a regolazione ON-OFF, campo di regolazione 5/30° C, differenziale fisso inferiore ... orologio a riserva di carica o a batteria. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Cronotermostato elettronico da incasso. SOMMANO cad	2,00	206,00	412,00	43,80	10,631
	A R I P O R T A R E			736'605,74	168'187,17	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			736'605,74	168'187,17	
138 13.19.0050.001	TERMOSTATO DI SICUREZZA PER TUBAZIONI A RIARMO MANUALE, TARATURA E DIFFERENZIALE FISSO. Termostato per tubazioni ad azione ON-OFF, di sicurezza a riarmo manuale, taratura fissa a 1 ... 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Con guaina ad immersione (1/2"). SOMMANO cad	1,00	45,80	45,80	4,86	10,611
139 13.19.0120	PRESSOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE, TARATURA REGOLABILE E DIFFERENZIALE FISSO. Pressostato ad azione ON-OFF, di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di ... i superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala 1,0/5,0 bar. SOMMANO cad	2,00	62,00	124,00	13,20	10,645
140 13.19.0200	FLUSSOSTATO PER ACQUA DA APPLICARE SU TUBAZIONI DI GRANDE DIAMETRO. Flussostato per tubazioni fino a DN 200 (8") con contatto meccanico, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. SOMMANO cad	1,00	185,00	185,00	19,70	10,649
141 13.19.0400.001	VALVOLA DI ZONA A SFERA A DUE VIE CON OTTURATORE A SFERA ROTANTE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE. Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe ... due fili, completa di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 15 (1/2"). SOMMANO cad	1,00	294,00	294,00	10,30	3,503
142 13.19.0400.002	VALVOLA DI ZONA A SFERA A DUE VIE CON OTTURATORE A SFERA ROTANTE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE. Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe ... due fili, completa di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 20 (3/4"). SOMMANO cad	19,00	271,00	5'149,00	180,50	3,506
143 13.19.0400.003	VALVOLA DI ZONA A SFERA A DUE VIE CON OTTURATORE A SFERA ROTANTE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE. Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe ... a due fili, completa di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1"). SOMMANO cad	5,00	314,00	1'570,00	55,50	3,535
144 13.20.0030.001	TERMOMETRO PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI CON QUADRANTE CIRCOLARE E SENSORE AD IMMERSIONE. Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 50 mm, 0°/+120°C. SOMMANO cad	14,00	22,40	313,60	36,26	11,563
145 13.20.0030.004	TERMOMETRO PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI CON QUADRANTE CIRCOLARE E SENSORE AD IMMERSIONE. Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Pozzetto controllo INAIL da 50 mm. SOMMANO cad	1,00	13,20	13,20	1,53	11,591
146 13.20.0130.001	CONTATORE DI METRI CUBI PER ACQUA FREDDA, TIPO A TURBINA, LETTURA DIRETTA. Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 45° C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura dir ... tacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q (mc/h). Diametro nominale 15 (1/2") Q = 3 PN 16. SOMMANO cad	2,00	42,90	85,80	21,00	24,476
147 13.21.0020	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI REGOLAZIONE PER IMPIANTI TECNOLOGICI, ESEGUITO IN VISTA CON TUBAZIONI IN PVC. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in v ... e l'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento. SOMMANO cad	6,00	111,00	666,00	48,60	7,297
	A R I P O R T A R E			745'052,14	168'578,62	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			745'052,14	168'578,62	
148 13.21.0060.005	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO IN VISTA CON TUBI IN PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in ... esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento trifase max 63 A. SOMMANO cad	2,00	151,00	302,00	22,00	7,285
149 13.21.0091.001	COLLEGAMENTO ELETTRICO DA QUADRO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURA TECNOLOGICA DI ELEVATA POTENZA. Collegamento elettrico di potenza per alimentare da un quadro delle apparecchiature ... lineare in più rispetto alla misura lineare effettuata lungo la mezzeria del canale. Collegamento trifase fino a 100 A. SOMMANO m	120,00	83,00	9'960,00	720,00	7,229
150 13.23.0040.002	ASPIRATORE PER MONTAGGIO IN BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO. Aspiratore per portate fino a 275 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, da collegare a ... collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Numero velocità: V. Q = 170 V = 1. SOMMANO cad	2,00	235,00	470,00	33,60	7,149
151 13.23.0060.003	PICCOLO VENTILATORE CENTRIFUGO PER MONTAGGIO DIRETTO SU CANALI CIRCOLARI. Piccolo ventilatore centrifugo in linea per portate fino a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggi ... mbar). Diametro del condotto di collegamento: D (mm). Potenza assorbita: P (W). Q = 210/420 H = 1,5/0,2 D = 150 P = 90. SOMMANO cad	1,00	406,00	406,00	9,20	2,266
152 13.23.0060.004	PICCOLO VENTILATORE CENTRIFUGO PER MONTAGGIO DIRETTO SU CANALI CIRCOLARI. Piccolo ventilatore centrifugo in linea per portate fino a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggi ... bar). Diametro del condotto di collegamento: D (mm). Potenza assorbita: P (W). Q = 450/900 H = 2,2/0,3 D = 200 P = 120. SOMMANO cad	8,00	520,00	4'160,00	73,60	1,769
153 13.23.0070.001	ACCESSORI PER VENTILATORI PER MONTAGGIO DIRETTO SU CANALI CIRCOLARI. Accessori per ventilatori centrifughi per montaggio diretto su canali circolari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Regolatore a 5 velocità fino a 240 W. SOMMANO cad	9,00	271,00	2'439,00	82,80	3,395
154 13.23.0121.006	SUPPORTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA. Supporto antivibrante per sorreggere carichi appoggiati o sospesi quali ventilatori, macchine rotanti, ecc. al fine di isolare le vibrazioni prodott ... solo a compressione entro una custodia metallica. Carico supportabile appoggiato o sospeso min/max: P(Kg). P = 230/350 SOMMANO cad	4,00	81,00	324,00	23,20	7,160
155 13.23.0121.007	SUPPORTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA. Supporto antivibrante per sorreggere carichi appoggiati o sospesi quali ventilatori, macchine rotanti, ecc. al fine di isolare le vibrazioni prodott ... solo a compressione entro una custodia metallica. Carico supportabile appoggiato o sospeso min/max: P(Kg). P = 350/500 SOMMANO cad	4,00	121,00	484,00	35,20	7,273
156 13.24.0040.013	CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE SEMPLICE. Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate co ... ino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al piano di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D = 800 S = 1,0. SOMMANO m	60,00	108,00	6'480,00	2'466,00	38,056
157 13.24.0041.013	PEZZI SPECIALI PER CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE SEMPLICE. Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato costruiti secondo le spec ... o di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D = 800 S = 1,0. SOMMANO m	6,00	108,00	648,00	246,60	38,056
158 13.24.0043.014	CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO ISOLATI (A DOPPIA PELLE). Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zin ... terno = Si					
	A R I P O R T A R E			770'725,14	172'290,82	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			770'725,14	172'290,82	
159 13.24.0051.002	(mm); Diametro tubo esterno = De (mm); Spessore tubo esterno = Se (mm). Di = 800 Si = 1,0 De = 850 Se = 1,0. SOMMANO m	11,00	316,00	3'476,00	1'331,00	38,291
160 13.24.0051.003	CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO CON FOGLIO DI ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettan ... ro quadro di pannello installato. Misurato sulla superficie esterna del pannello. Per quantitativi oltre i primi 100 mq. SOMMANO mq	1'075,00	59,00	63'425,00	24'187,50	38,136
161 13.24.0060	CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO CON FOGLIO DI ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettan ... cie esterna del pannello. Quota aggiuntiva per spessore minimo di 30 mm e rivestimento esterno con lamina da 200 micron. SOMMANO mq	98,00	21,40	2'097,20	803,60	38,318
162 13.24.0070.002	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA. Giunto antivibrante per canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui è interposto un tessuto flessibile ed impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto è conteggiato per metro lineare del perimetro. SOMMANO m	50,20	47,80	2'399,56	918,66	38,285
163 13.24.0090.003	VERNICIATURA CON VERNICE EPOSSIDICA DI CANALI, TUBAZIONI, GRIGLIE, BOCCHETTE ED ALTRI APPARECCHI DI DIFFUSIONE ARIA. Verniciatura con vernice epossidica con colore RAL a scelta del ... dro di superficie nel caso di canalizzazioni e tubazioni, e cadauno quando si tratta di terminali aeraulici. Tubazioni. SOMMANO mq	1,00	17,90	17,90	6,80	37,989
164 13.24.0090.004	BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI E SERRANDA DI TARATURA. Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 ... orda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200) SOMMANO dmq	24,00	14,00	336,00	24,00	7,143
165 13.24.0296.003	BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI E SERRANDA DI TARATURA. Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 ... da (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). SOMMANO dmq	360,00	13,00	4'680,00	331,20	7,077
166 13.24.0300.002	DIFFUSORE A DISTRIBUZIONE RIPARTITA IN LAMIERA DI ACCIAIO FORELLINATA. Diffusore a distribuzione ripartita in lamiera di acciaio forellinata, di colore bianco, RAL 9010, completo d ... are sul condotto di alimentazione. Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa di confort: Q (mc/h). D = 250 Q = 600. SOMMANO cad	4,00	232,00	928,00	66,80	7,198
167 13.24.0310.002	DIFFUSORE CIRCOLARE IN ACCIAIO A GEOMETRIA VARIABILE PER LANCIO ARIA DA NOTEVOLE ALTEZZA. Diffusore circolare a geometria variabile a getto elicoidale costituito da corpo cilindric ... e l'inclinazione delle alette in funzione della temperatura di mandata dell'aria. Diametro = mm 315 con comando manuale. SOMMANO cad	9,00	545,00	4'905,00	351,90	7,174
168 13.24.0350.004	ACCESSORI PER DIFFUSORI CIRCOLARI IN ACCIAIO A GEOMETRIA VARIABILE. Accessori per diffusori circolari a geometria variabile a getto elicoidale costituiti da una griglia equalizzatr ... ezione necessaria quando si deve proteggere il diffusore da qualsiasi colpo. Griglia equalizzatrice per diffusore D 315. SOMMANO cad	9,00	88,00	792,00	56,70	7,159
168 13.24.0350.004	UGELLO A LUNGA GITTATA IN ALLUMINIO PER LANCIO ARIA IN GRANDI AMBIENTI. Ugello a lunga gittata per lancio aria, particolarmente indicato per immettere aria in locali a grande altez ... gello: D (mm). Lunghezza massima del lancio: L (m). Portata d'aria min/max: P (mc/h). Diametro = 315 L =					
	A R I P O R T A R E			853'781,80	200'368,98	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			853'781,80	200'368,98	
169 13.24.0450.001	30 P = 600/900. SOMMANO cad	10,00	561,00	5'610,00	402,00	7,166
	GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ALLUMINIO CON RETE ANTIVOLATILE ED ALETTE PASSO MM 25. Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H ... ale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Fino a 30 dmq (400 x 200).					
	SOMMANO dmq	46,00	7,20	331,20	27,14	8,194
170 13.24.0450.002	GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ALLUMINIO CON RETE ANTIVOLATILE ED ALETTE PASSO MM 25. Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H ... le lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Da 30 a 55 dmq (800 x 600).					
	SOMMANO dmq	70,00	6,10	427,00	34,30	8,033
171 13.24.0450.003	GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ALLUMINIO CON RETE ANTIVOLATILE ED ALETTE PASSO MM 25. Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H ... lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Da 55 dmq in poi (1000 x 800).					
	SOMMANO dmq	120,00	5,40	648,00	52,80	8,148
172 13.24.0530.001	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA ED IMBOCCO CIRCOLARE, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco a pala unica con imbocco per canali circolari, lunghezza max mm 400, completa di disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120. Diametro = 200 mm.					
	SOMMANO cad	1,00	386,00	386,00	31,60	8,187
173 13.26.0170.002	UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA E RECUPERO DI CALORE TERMODINAMICO PER USO RESIDENZIALE/COMMERCIALE, INSTALLAZIONE ALL'INTERNO. Unità di trattamento aria a recupero di calore termodinami ... totale max assorbita: PA (kW). Ingombro massimo in altezza dell'unità: H (mm). Q = 1.400 mc/h - PA = 4,5 kW - H = 430 mm					
	SOMMANO cad	3,00	14'493,00	43'479,00	579,00	1,332
174 13.26.0170.004	UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA E RECUPERO DI CALORE TERMODINAMICO PER USO RESIDENZIALE/COMMERCIALE, INSTALLAZIONE ALL'INTERNO. Unità di trattamento aria a recupero di calore termodinami ... totale max assorbita: PA (kW). Ingombro massimo in altezza dell'unità: H (mm). Q = 2.100 mc/h - PA = 5,3 kW - H = 530 mm					
	SOMMANO cad	4,00	16'714,00	66'856,00	900,00	1,346
175 13.26.0170.005	UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA E RECUPERO DI CALORE TERMODINAMICO PER USO RESIDENZIALE/COMMERCIALE, INSTALLAZIONE ALL'INTERNO. Unità di trattamento aria a recupero di calore termodinami ... totale max assorbita: PA (kW). Ingombro massimo in altezza dell'unità: H (mm). Q = 2.600 mc/h - PA = 6,1 kW - H = 630 mm					
	SOMMANO cad	1,00	18'103,00	18'103,00	257,00	1,420
176 13.26.0170.006	UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA E RECUPERO DI CALORE TERMODINAMICO PER USO RESIDENZIALE/COMMERCIALE, INSTALLAZIONE ALL'INTERNO. Unità di trattamento aria a recupero di calore termodinami ... totale max assorbita: PA (kW). Ingombro massimo in altezza dell'unità: H (mm). Q = 3.200 mc/h - PA = 6,1 kW - H = 630 mm					
	SOMMANO cad	1,00	18'436,00	18'436,00	257,00	1,394
177 14.01.0010.001	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").					
	SOMMANO cad	57,00	189,00	10'773,00	4'788,00	44,444
178 14.01.0010.006	PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").					
	A R I P O R T A R E			1'018'831,00	207'697,82	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'018'831,00	207'697,82	
179 14.01.0010.011	SOMMANO cad PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4").	1,00	155,00	155,00	67,00	43,226
180 14.01.0010.013	SOMMANO cad PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.	10,00	213,00	2'130,00	930,00	43,662
181 14.01.0010.015	SOMMANO cad PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").	41,00	107,00	4'387,00	1'906,50	43,458
182 14.01.0010.017	SOMMANO cad PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... ie. Allaccio per scaldacqua elettrico o termoelettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 20 (3/4").	41,00	124,00	5'084,00	2'214,00	43,548
183 14.01.0020.002	SOMMANO cad ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").	2,00	125,00	250,00	110,00	44,000
184 14.01.0030	SOMMANO cad PRESA CON RUBINETTO E PORTAGOMMA. Presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremità predisposta per attacco con portagomma, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante.	2,00	305,00	610,00	266,00	43,607
185 14.01.0070.002	SOMMANO cad PILETTA DI SCARICO. Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per raccordo all'impermeabilizzazione, diametro p ... sa l'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Piletta a pavimento con sifone.	14,00	50,00	700,00	305,20	43,600
186 14.01.0080	SOMMANO cad COMPENSO PER LA FORNITURA DI ALLACCIO CONTATORE DI ACQUA. Compenso per la fornitura e posa in opera di allaccio contatore acqua fino al diametro DN 20 realizzato con tubo di rame, ... misura della dima di installazione del contatore. Eventuali valvole di intercettazione vanno separatamente conteggiate.	29,00	107,00	3'103,00	1'348,50	43,458
187 14.03.0020.001	SOMMANO cad ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon ... reso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.	2,00	67,00	134,00	58,20	43,433
188 14.03.0020.002	SOMMANO cad ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon ... corrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250.	17,00	126,00	2'142,00	187,00	8,730
189 14.03.0020.004	SOMMANO cad ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon ... ompreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione fisso verticale, altezza max cm 170.	13,00	93,00	1'209,00	105,30	8,710
	A R I P O R T A R E			1'038'735,00	215'195,52	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'038'735,00	215'195,52	
	SOMMANO cad	17,00	93,00	1'581,00	137,70	8,710
190 14.03.0020.005	ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon ... compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70.					
	SOMMANO cad	13,00	208,00	2'704,00	234,00	8,654
191 14.03.0020.006	ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon ... tro necessario. E' inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Sedile ribaltabile.					
	SOMMANO cad	4,00	111,00	444,00	38,80	8,739
192 14.04.0120	BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE ROTANTE. Braccio doccia con soffione rotante per apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					
	SOMMANO cad	10,00	98,00	980,00	171,00	17,449
193 14.04.0150	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER DOCCIA AD INCASSO. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equival ... i incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					
	SOMMANO cad	6,00	181,00	1'086,00	192,60	17,735
194 14.04.0151.001	GRUPPO MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA. Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione esterna, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 24 ... onante fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Miscelatore termostatico esterno.					
	SOMMANO cad	16,00	289,00	4'624,00	816,00	17,647
195 14.04.0151.002	GRUPPO MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA. Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione esterna, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 24 ... onante fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Doccia con flessibile e supporto.					
	SOMMANO cad	13,00	64,00	832,00	146,90	17,656
196 14.04.0160.001	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equiva ... funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.					
	SOMMANO cad	36,00	246,00	8'856,00	1'558,80	17,602
197 14.04.0160.003	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equiva ... , fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con leva lunga e bocchello estraibile.					
	SOMMANO cad	13,00	315,00	4'095,00	715,00	17,460
198 15.01.0001	CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA Canalizzazione per punto luce in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in piant ... abili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.					
	SOMMANO cad	604,00	17,20	10'388,80	1'763,68	16,977
199 15.01.0002	CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN TRACCIA Canalizzazione per punto di comando in traccia fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non su ... bili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.					
	SOMMANO cad	157,00	9,00	1'413,00	229,22	16,222
200 15.01.0003.002	INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE. Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di					
	A R I P O R T A R E			1'075'738,80	221'199,22	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'075'738,80	221'199,22	
201 15.01.0006.001	coma ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto di comando SOMMANO cad	102,00	4,50	459,00	261,12	56,889
202 15.01.0007.001	CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE A SEZIONE CIRCOLARE. Canalizzazione per punto luce in vista fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non supe ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP4X SOMMANO cad	73,00	22,00	1'606,00	213,16	13,273
203 15.01.0012.002	CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN VISTA SU TUBAZIONE A SEZIONE CIRCOLARE. Canalizzazione per punto di comando in vista fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP4X SOMMANO cad	19,00	11,00	209,00	34,77	16,636
204 15.01.0015.001	PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO BASSO. Punto luce semplice con o senza conduttore di pr ... nita. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore di protezione SOMMANO cad	4,00	29,40	117,60	45,92	39,048
205 15.01.0016.001	PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SULLA STESSA SCATOLA SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO ... arie compensate a parte; inclusi i copriforni e le placche in materiale plastico a finitura normale. Per punto di comando SOMMANO cad	2,00	17,20	34,40	7,66	22,267
206 15.01.0016.002	PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO/ALTO ... ore per dare l'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto di comando SOMMANO cad	82,00	21,70	1'779,40	314,06	17,650
207 15.01.0032.006	PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO/ALTO ... no escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto di comando aggiuntivo sulla stessa scatola SOMMANO cad	18,00	14,20	255,60	67,68	26,479
208 15.01.0032.008	PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTORE DI PROTEZIONE POSATO IN VISTA CON CAVO MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA. Punto luce semplice con o senza cond ... ensate a parte. Punto luce con conduttore di protezione con cavo idoneo alla posa per luoghi a livello di rischio medio SOMMANO cad	522,00	33,10	17'278,20	1'999,26	11,571
209 15.01.0110	PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTORE DI PROTEZIONE POSATO IN VISTA CON CAVO MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA. Punto luce semplice con o senza cond ... mpensate a parte. Punto luce con conduttore di protezione con cavo idoneo alla posa per luoghi a livello di rischio alto SOMMANO cad	151,00	34,60	5'224,60	578,33	11,069
210 15.02.0001	PUNTO DI COMANDO CON INTERRUTTORE A RAGGI INFRAROSSI PASSIVI. Punto di comando con interruttore a raggi infrarossi passivi con raggio d'azione min. pari a 8 m., da applicare su sca ... ne di durata e soglia di intervento, di accessori e cablaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO cad	61,00	89,80	5'477,80	366,00	6,682
	A R I P O R T A R E			1'108'180,40	225'087,18	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'108'180,40	225'087,18	
211 15.02.0005.001	SOMMANO cad CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA IN TUBAZIONE IN PVC O IN ACCIAIO Canalizzazione per punto presa in vista fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non sup ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. In tubazione in pvc IP4X	349,00	18,20	6'351,80	882,97	13,901
212 15.02.0021.001	SOMMANO cad PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO BASSO. Punto allac ... escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per allaccio monofase con carico max 16A	73,00	25,00	1'825,00	148,92	8,160
213 15.02.0023.001	SOMMANO cad PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO ALTO . Punto allac ... escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per allaccio monofase con carico max 16A	3,00	27,00	81,00	8,40	10,370
214 15.02.0032.002	SOMMANO cad PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN VISTA IN PVC CON CAVO MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA. Punto allaccio per pr ... nsate a parte.. Per allaccio monofase con carico max 16A con cavo idoneo alla posa in luoghi a livello di rischio medio.	1,00	69,00	69,00	3,36	4,870
215 15.02.0032.003	SOMMANO cad PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN VISTA IN PVC CON CAVO MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA. Punto allaccio per pr ... nsate a parte.. Per allaccio monofase con carico max 16A con cavo idoneo alla posa in luoghi a livello di rischio alto.	397,00	25,70	10'202,90	1'059,99	10,389
216 15.02.0032.005	SOMMANO cad PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN VISTA IN PVC CON CAVO MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA. Punto allaccio per pr ... nsate a parte.. Per allaccio trifase con carico max 16A con cavo idoneo alla posa in luoghi a livello di rischio medio .	24,00	33,40	801,60	64,08	7,994
217 15.02.0041.002	SOMMANO cad PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN VISTA IN PVC CON CAVO MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA. Punto allaccio per pr ... nsate a parte.. Per allaccio trifase con carico max 16A con cavo idoneo alla posa in luoghi a livello di rischio medio .	5,00	32,30	161,50	13,35	8,266
218 15.02.0041.003	SOMMANO cad PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica posato su scatola portafrutto predisposta da collega ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita. Presa elettrica aggiuntiva sulla stessa scatola 2P+T 10A o 16A o 10/16A.	110,00	7,60	836,00	152,90	18,289
219 15.02.0042	SOMMANO cad PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica posato su scatola portafrutto predisposta da collega ... ezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Punto presa elettrica 2P+T 10/16A + UNEL.	175,00	18,10	3'167,50	294,00	9,282
220 15.02.0080.001	SOMMANO cad COMPENSO AGGIUNTIVO AL PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER COLLEGAMENTO AD APPARECCHIATURA DI CONTROLLO E/O COMANDO. Compenso aggiuntivo al punto allaccio elettrico per collegamento ad ap ... initura normale e fino ad un grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	80,00	8,90	712,00	134,40	18,876
	PROTEZIONE SINGOLA DI PRESA DI CORRENTE O ALLACCIO ELETTRICO MONOFASE. Protezione singola di presa di corrente o allaccio elettrico monofase, costituita da interruttore da inserire ... nto al punto presa o di allaccio elettrico monofase. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Bipolare.					
	A R I P O R T A R E			1'132'388,70	227'849,55	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'132'388,70	227'849,55	
	SOMMANO cad	4,00	9,90	39,60	3,36	8,485
221 15.02.0100.005	PRESA FISSA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO. PER IMPIEGHI STANDARD. Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico per impieghi standard e grado di protezione ... hi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 16A IP55.					
	SOMMANO cad	1,00	83,00	83,00	1,39	1,675
222 15.02.0100.015	PRESA FISSA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO. PER IMPIEGHI STANDARD. Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico per impieghi standard e grado di protezione ... hi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 16A IP55.					
	SOMMANO cad	1,00	97,00	97,00	1,68	1,732
223 15.02.0100.036	PRESA FISSA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO. PER IMPIEGHI STANDARD. Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico per impieghi standard e grado di protezione ... di protezione modulari DIN, con grado di protezione minimo IP55. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo.					
	SOMMANO cad	2,00	57,00	114,00	4,04	3,544
224 15.02.0150.002	PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE. Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in rame di sezione minima pari a 6mm2, nel caso di collegam ... a. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni collegamento principale incluse le opere murarie.					
	SOMMANO cad	6,00	55,00	330,00	65,40	19,818
225 15.03.0010	CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE MURARIE. Canalizzazione per punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona pe ... llica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.					
	SOMMANO cad	389,00	25,00	9'725,00	2'528,50	26,000
226 15.03.0030	PUNTO PRESA DI SERVIZIO REALIZZATO IN CANALIZZAZIONE O TUBAZIONE A VISTA. Punto presa di servizio realizzato in canalizzazione o tubazione a vista dal punto di smistamento di piano ... fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i conduttori.					
	SOMMANO cad	29,00	36,40	1'055,60	147,90	14,011
227 15.03.0040.001	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA. Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... i alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni punto di chiamata.					
	SOMMANO cad	17,00	98,00	1'666,00	455,60	27,347
228 15.03.0052.001	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFOONICO O VIDEOCITOFOONICO, SISTEMA A DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico ... rivatore di piano o alla colonna montante e quanto altro occorre a dare l'opera finita. Impianto base fino a 26 interni.					
	SOMMANO cad	1,00	105,00	105,00	18,00	17,143
229 15.03.0052.003	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFOONICO O VIDEOCITOFOONICO, SISTEMA A DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico ... derivatore di piano o alla colonna montante e quanto altro occorre a dare l'opera finita. Per ogni posto audio interno.					
	SOMMANO cad	1,00	131,00	131,00	18,00	13,740
230 15.03.0052.005	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFOONICO O VIDEOCITOFOONICO, SISTEMA A DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico ... olonna montante e quanto altro occorre a dare l'opera finita. Per ogni posto esterno audio (porter) fino a due chiamate.					
	SOMMANO cad	5,00	371,00	1'855,00	90,00	4,852
	A R I P O R T A R E			1'147'589,90	231'183,42	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'147'589,90	231'183,42	
231 15.03.0052.012	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFOFONICO O VIDEOCITOFOFONICO, SISTEMA A DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico ... olonna montante e quanto altro occorre a dare l'opera finita. Incremento per attuatore carichi supplementari fino a 5 A. SOMMANO cad	1,00	171,00	171,00	18,00	10,526
232 15.03.0052.013	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFOFONICO O VIDEOCITOFOFONICO, SISTEMA A DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico ... montante e quanto altro occorre a dare l'opera finita. Incremento per derivatore di piano audio/video fino a 4 derivati. SOMMANO cad	1,00	68,00	68,00	18,00	26,471
233 15.03.0080.001	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI COMANDO DI SERRATURA ELETTRICA. Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di suoneria o di serratura elett ... circa m. 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pulsante o interruttore senza chiave. SOMMANO cad	5,00	18,70	93,50	31,50	33,690
234 15.03.0080.002	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI COMANDO DI SERRATURA ELETTRICA. Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di suoneria o di serratura elett ... imo di circa m. 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pulsante doppio senza chiave. SOMMANO cad	1,00	23,10	23,10	6,30	27,273
235 15.03.0100	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER SONERIA A BADENIA. Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 220 V, fornito ... ompleto di collegamenti elettrici fino al pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO cad	10,00	70,00	700,00	86,00	12,286
236 15.03.0110.001	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA DI RICEZIONE TV TERRESTRE E SATELLITARE. Incremento al punto presa di servizio per presa di ricezione TV terrestre e satellitare, fo ... ura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la linea montante. Presa TV terrestre. SOMMANO cad	20,00	45,10	902,00	240,00	26,608
237 15.03.0110.002	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA DI RICEZIONE TV TERRESTRE E SATELLITARE. Incremento al punto presa di servizio per presa di ricezione TV terrestre e satellitare, fo ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la linea montante. Presa TV satellitare. SOMMANO cad	2,00	49,50	99,00	24,00	24,242
238 15.03.0151.002	IMPIANTO DI RICEZIONE TV DIGITALE TERRESTRE. Impianto di ricezione di segnale TV digitale terrestre costituito da antenna di ricezione TV in banda UHF o VHF, idonea alla ricezione ... ali opere murarie per il fissaggio ed il ripristino di eventuali parti di copertura interessate. Sistema con due antenne SOMMANO cad	1,00	364,00	364,00	142,00	39,011
239 15.03.0162.001	AMPLIFICATORE DA INTERNO PER SEGNALE TV DIGITALE TERRESTRE PER BANDA LARGA Amplificatore da interno per segnale TV digitale terrestre, per banda larga UHF - VHF, completo di alimen ... all'interno completo degli accessori necessari per dare l'opera finita e funzionante. Per alimentazione fino a 40 prese SOMMANO cad	1,00	562,00	562,00	179,00	31,851
240 15.03.0171.002	IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALE TV SATELLITARE Impianto di ricezione di segnale TV satellitare costituito da antenna parabolica in alluminio, idonea alla ricezione di segnale TV sate ... fissaggio ed il ripristino di eventuali parti di copertura interessate. Per antenna parabolica di diametro pari a 100 cm SOMMANO cad	1,00	352,00	352,00	107,00	30,398
241	SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE ED EQUALIZZAZIONE MULTISWITCH					
	A R I P O R T A R E			1'150'924,50	232'035,22	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'150'924,50	232'035,22	
15.03.0174.001	Sistema di amplificazione ed equalizzazione multiswitch per la distribuzione del segnale TV SAT miscelato con segnale TV ter ... tanti e degli accessori necessari per dare l'opera finita e funzionante. Sistema base con multiswitch radiale a 4 uscite SOMMANO cad	1,00	359,00	359,00	53,00	14,763
242 15.03.0174.004	SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE ED EQUALIZZAZIONE MULTISWITCH Sistema di amplificazione ed equalizzazione multiswitch per la distribuzione del segnale TV SAT miscelato con segnale TV ter ... degli accessori necessari per dare l'opera finita e funzionante. Amplificazione finale per alimentazione fino a 60 prese SOMMANO cad	1,00	118,00	118,00	17,70	15,000
243 15.03.0210.001	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TELEFONICA. Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al box di derivazione ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la linea montante in cavo multicoppia. Con presa ad una coppia. SOMMANO cad	2,00	28,80	57,60	24,00	41,667
244 15.03.0220.006	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di ... , la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6. SOMMANO cad	131,00	100,00	13'100,00	1'951,90	14,900
245 15.03.0240.005	PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO. Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di is ... rrito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6. SOMMANO cad	7,00	286,00	2'002,00	65,80	3,287
246 15.03.0240.007	PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO. Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di is ... e posto in opera a perfetta regola d'arte. Incremento alla singola porta per attestazione conduttori e certificazione. SOMMANO cad	262,00	7,40	1'938,80	1'234,02	63,649
247 15.03.0550.008	ARMADIO RACK PER IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO O CONSOLLE. Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, comp ... ra finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 43 unità con profondità 800mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. SOMMANO cad	1,00	1'397,00	1'397,00	16,80	1,203
248 15.03.0560.001	ACCESSORI PER ARMADI RACK. Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, ... tta regola d'arte. Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. SOMMANO cad	2,00	95,00	190,00	16,80	8,842
249 15.03.0560.012	ACCESSORI PER ARMADI RACK. Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, ... Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Gruppo di ventilazione per circolazione forzata di aria a due ventole SOMMANO cad	1,00	133,00	133,00	5,60	4,211
250 15.04.0023.007	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OR16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isolat ... occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x2,5 mmq SOMMANO m	550,00	4,72	2'596,00	759,00	29,237
251 15.04.0090.003	LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI E DI GAS TOSSICI CORROSIVI. Linea elettrica in cavo resistente al fuoco ed a ridotta emissione di fumi ... occorre per dare l'opera					
	A R I P O R T A R E			1'172'815,90	236'179,84	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'172'815,90	236'179,84	
252 15.04.0090.010	finita. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2 SOMMANO m	350,00	5,00	1'750,00	357,00	20,400
253 15.04.0090.011	LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI E DI GAS TOSSICI CORROSIVI. Linea elettrica in cavo resistente al fuoco ed a ridotta emissione di fumi ... o occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x4 mm2 SOMMANO m	280,00	4,90	1'372,00	285,60	20,816
254 15.04.0090.034	LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI E DI GAS TOSSICI CORROSIVI. Linea elettrica in cavo resistente al fuoco ed a ridotta emissione di fumi ... occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x2,5 mm2 SOMMANO m	150,00	4,00	600,00	135,00	22,500
255 15.04.0095.034	LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI E DI GAS TOSSICI CORROSIVI. Linea elettrica in cavo resistente al fuoco ed a ridotta emissione di fumi ... occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x16 mm2 SOMMANO m	15,00	18,70	280,50	30,75	10,963
256 15.04.0095.035	LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG18M/OM16 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo resistente al fuoco, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale so ... occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x4 mmq SOMMANO m	180,00	5,00	900,00	230,40	25,600
257 15.04.0230	LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG18M/OM16 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo resistente al fuoco, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale so ... corre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x2,5 mmq SOMMANO m	1'100,00	3,90	4'290,00	1'122,00	26,154
258 15.04.0231	CAVO COASSIALE PER IMPIANTI DI ANTENNA TV. Cavo coassiale per distribuzione impianti antenna TV con impedenza pari a 75 ± 3 ohm, basse perdite, (30÷1000 MHz > 32 Db; 1000÷2150 mHz ... azioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m	200,00	3,84	768,00	180,00	23,438
259 15.04.0233.002	CAVO COASSIALE PER DISCESA ANTENNA IMPIANTI DI ANTENNA TV. Cavo coassiale per discesa impianti di antenna TV con impedenza pari a 75 ± 3 ohm, e basse perdite: (30÷860 MHz < 35 dB; ... zioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m	50,00	3,68	184,00	45,00	24,457
260 15.04.0234.005	LINEA IN CAVO PIATTO A DUE CONDUTTORI PER IMPIANTI HI-FI. Linea in cavo piatto a due conduttori per impianti HI-FI con colorazione della guaina Rosso/Nero per collegamento casse ac ... cassette di derivazione e le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 2x0,75 mmq SOMMANO m	120,00	2,46	295,20	48,00	16,260
261 15.04.0235	LINEA IN CAVO CITOFOONICO PER TRASMISSIONI AUDIO IN INTERCONNESSIONE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO DI EDIFICI. Linea in cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione all'i ... asette di derivazione e le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 10x0,50 mmq SOMMANO m	400,00	3,57	1'428,00	240,00	16,807
	LINEA IN CAVO EIB PER COLLEGAMENTI BUS TIPO YCY11. Linea in cavo EIB per collegamenti bus tipo YCY11 a quattro conduttori (due coppie: 2 x 2 x 0,8 mm) schermati e ritorti Fornito e ... to altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. SOMMANO m	1'400,00	2,64	3'696,00	756,00	20,455
	A R I P O R T A R E			1'188'379,60	239'609,59	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'188'379,60	239'609,59	
262 15.05.0210.002	TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... malta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 63. SOMMANO m	250,00	5,50	1'375,00	700,00	50,909
263 15.05.0210.006	TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... malta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 125. SOMMANO m	1'650,00	8,90	14'685,00	6'435,00	43,820
264 15.05.0260.005	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera compl ... i risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 500 x 500 mm. SOMMANO cad	4,00	133,00	532,00	133,20	25,038
265 15.05.0260.006	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera compl ... i risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 600 x 600 mm. SOMMANO cad	15,00	150,00	2'250,00	499,50	22,200
266 15.05.0260.007	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera compl ... a. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. SOMMANO cad	19,00	10,90	207,10	1,90	0,917
267 15.06.0010.004	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, pot ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare + N.A. fino a 8 A. SOMMANO cad	2,00	48,40	96,80	7,40	7,645
268 15.06.0010.007	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, pot ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 8A. SOMMANO cad	4,00	56,00	224,00	14,80	6,607
269 15.06.0010.014	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, pot ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A. SOMMANO cad	16,00	86,00	1'376,00	78,88	5,733
270 15.06.0010.015	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, pot ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A. SOMMANO cad	3,00	122,00	366,00	14,79	4,041
271 15.06.0021.003	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 15/25KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A. SOMMANO cad	7,00	62,00	434,00	25,90	5,968
272 15.06.0021.007	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 15/25KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di					
	A R I P O R T A R E			1'209'925,50	247'520,96	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'209'925,50	247'520,96	
273 15.06.0021.008	carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A. SOMMANO cad	4,00	121,00	484,00	19,72	4,074
274 15.06.0030.008	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 15/25KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A. SOMMANO cad	3,00	160,00	480,00	14,79	3,081
275 15.06.0051.009	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA B O D, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B ... tro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A caratteristica B o D. SOMMANO cad	2,00	99,00	198,00	9,86	4,980
276 15.06.0051.010	BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... o occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo A. SOMMANO cad	5,00	145,00	725,00	25,00	3,448
277 15.06.0051.013	BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id: 0,03A tipo AC. SOMMANO cad	5,00	72,00	360,00	18,90	5,250
278 15.06.0051.020	BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... to altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 32A Id: 0,03A tipo AC. SOMMANO cad	16,00	139,00	2'224,00	80,00	3,597
279 15.06.0051.023	BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... ro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S. SOMMANO cad	2,00	158,00	316,00	7,56	2,392
280 15.06.0053.001	BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... ccorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S. SOMMANO cad	1,00	185,00	185,00	5,00	2,703
281 15.06.0053.005	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN61009. Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteri ... e per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA. SOMMANO cad	67,00	119,00	7'973,00	253,26	3,176
282 15.06.0060.010	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN61009. Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteri ... re per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe A, Id: 30mA. SOMMANO cad	45,00	145,00	6'525,00	170,10	2,607
	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE, IN ESECUZIONE FISSA. Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standa ... altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In: 160A Icc:					
	A R I P O R T A R E			1'229'395,50	248'125,15	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'229'395,50	248'125,15	
283 15.06.0060.019	35kA elettronico. SOMMANO cad	2,00	844,00	1'688,00	12,40	0,735
284 15.06.0060.021	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE, IN ESECUZIONE FISSA. Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standa ... altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In: 400A Icc: 35kA elettronico. SOMMANO cad	1,00	1'938,00	1'938,00	6,20	0,320
285 15.06.0070.005	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE, IN ESECUZIONE FISSA. Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standa ... altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In: 630A Icc: 35kA elettronico. SOMMANO cad	1,00	2'033,00	2'033,00	6,20	0,305
286 15.06.0070.006	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN SCATOLA ISOLANTE AD ESECUZIONE FISSA. Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in ope ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sganciatore differ. Ritard. Id: tar, In: fino a 250 A. SOMMANO cad	2,00	709,00	1'418,00	36,87	2,600
287 15.06.0070.012	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN SCATOLA ISOLANTE AD ESECUZIONE FISSA. Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in ope ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sganciatore differ. Ritard. Id: tar, In: da 400 a 1600 A. SOMMANO cad	1,00	851,00	851,00	26,98	3,170
288 15.06.0070.015	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN SCATOLA ISOLANTE AD ESECUZIONE FISSA. Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in ope ... he incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Contatti ausiliari. SOMMANO cad	3,00	42,90	128,70	4,68	3,636
289 15.06.0090.001	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN SCATOLA ISOLANTE AD ESECUZIONE FISSA. Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in ope ... anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco a chiave. SOMMANO cad	1,00	81,00	81,00	3,00	3,700
290 15.06.0110.002	CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA. Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o ... al cablaggio. E' inoltre compresa quant'altro necessario per dare l'opera finita. Tripolare fino a 4 kW (su profilato). SOMMANO cad	28,00	41,80	1'170,40	123,20	10,526
291 15.06.0170.006	INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE DI TIPO FISSO. Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibil ... posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tripolare o tetrapolare 160A . SOMMANO cad	1,00	163,00	163,00	4,72	2,896
292 15.06.0170.008	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... tro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico bipolare fino a 63A SOMMANO cad	1,00	37,40	37,40	3,70	9,893
	A R I P O R T A R E			1'238'904,00	248'353,10	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'238'904,00	248'353,10	
293 15.06.0170.011	SOMMANO cad APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... ro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico quadripolare 80-100A	4,00	67,00	268,00	19,72	7,358
294 15.06.0170.017	SOMMANO cad APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A	1,00	86,00	86,00	4,93	5,733
295 15.06.0170.019	SOMMANO cad APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... rre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A	7,00	17,60	123,20	25,90	21,023
296 15.06.0170.026	SOMMANO cad APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina	7,00	30,80	215,60	34,51	16,006
297 15.06.0170.029	SOMMANO cad APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A	18,00	17,60	316,80	55,44	17,500
298 15.06.0170.040	SOMMANO cad APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... la quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale a 2 uscite.	6,00	34,10	204,60	22,20	10,850
299 15.06.0170.060	SOMMANO cad APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... anto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Contatto di segnalazione o scattato relè	7,00	175,00	1'225,00	21,56	1,760
300 15.06.0170.073	SOMMANO cad APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. TA a primario passante max 1000A	35,00	26,40	924,00	107,80	11,667
301 15.06.0170.074	SOMMANO cad APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... o altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V 63 VA	2,00	77,00	154,00	6,16	4,000
302 15.06.0170.075	SOMMANO cad APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 150 VA	4,00	51,00	204,00	12,32	6,039
	A R I P O R T A R E			1'242'625,20	248'663,64	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'242'625,20	248'663,64	
303 15.06.0198.003	SOMMANO cad ARMADIO componibile in lamiera In: 800A. Armadio in lamiera completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a 400 A, profondità max 200mm. Conforme alla normativa CEI 23-49 e CEI 6 ... pera finita, esclusi i dispositivi di comando e di protezione. Vano barre di misure assimilabili a (hxl): 2000 x 350 mm	1,00	63,00	63,00	3,08	4,889
304 15.06.0198.006	SOMMANO cad ARMADIO componibile in lamiera In: 800A. Armadio in lamiera completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a 400 A, profondità max 200mm. Conforme alla normativa CEI 23-49 e CEI 6 ... i dispositivi di comando e di protezione. Porta in lamiera per vano barre di misure assimilabili a (hxl): 2000 x 350 mm	2,00	756,00	1'512,00	12,60	0,833
305 15.06.0200.002	SOMMANO cad CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per ... rati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita. Dimensioni da 13 a 24 moduli	1,00	271,00	271,00	3,15	1,162
306 15.06.0250	SOMMANO cad ANALIZZATORE DI ENERGIA ELETTRICA TRIFASE A QUATTRO USCITE. Analizzatore di energia elettrica trifase a quattro uscite, da inserire all'interno di quadro elettrico. Fornito e posto ... gli allacci ed i collegamenti all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	1,00	66,00	66,00	4,71	7,136
307 15.07.0020.002	SOMMANO cad TONDO O BANDELLA D'ACCIAIO ZINCATO A FUOCO. Tondino o bandella zincato a fuoco per impianti di dispersione e di messa a terra, fornito e posto in opera su scasso di terreno già pre E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Bandella di dimensione 40x3 mm o 30x 4 mm (sezione 120 mm2).	1,00	422,00	422,00	5,00	1,185
308 15.07.0060.002	SOMMANO m PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni minime 50x50x3 mm, da conficcare in terreno di media consiste ... alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 2 m.	20,00	5,50	110,00	16,80	15,273
309 15.07.0203.003	SOMMANO cad LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE PROTECTIVE DEVICE) TIPO 1 . Scaricatore combinato (SPD) Tipo 1 , secondo CEI EN 61643-11, per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da ... fase protetto Quadripolare per reti TT (esecuzione 3+1) completo di dispositivo di l collegamento del telesegnalamento.	2,00	70,00	140,00	25,40	18,143
310 15.07.0204.002	SOMMANO cad LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE PROTECTIVE DEVICE) TIPO 2 . Limitatore di sovratensioni (SPD) Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11, per la protezione da sovratensioni di utenze BT ... corre per dare l'opera finita a regola d'arte. Per ogni polo di fase protetto. Quadripolare per reti TT (esecuzione 3+1)	2,00	1'216,00	2'432,00	28,40	1,168
311 15.07.0213	SOMMANO cad LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE PROTECTIVE DEVICE) PER LA PROTEZIONE DI IMPIANTI PER SISTEMA KNX/EIB. Limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione di impianti KNX/EIB ... ; livello di protezione Up = 650 V (filo/PG). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.	5,00	263,00	1'315,00	71,00	5,399
312 15.08.0020.004	SOMMANO cad PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO METALLICO O POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE E SCHERMO IN VETRO O POLICARBONATO. Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo me ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con due lampade fluorescenti compatte	2,00	94,00	188,00	18,80	10,000
313	SOMMANO cad PLAFONIERA CON MODULO SINGOLO A LED CON CORPO E SCHERMO	4,00	55,00	220,00	30,80	14,000
	A R I P O R T A R E			1'249'364,20	248'883,38	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'249'364,20	248'883,38	
15.08.0031.003	IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. Plafoniera dotata di modulo singolo a LED con corpo in ... essario per dare il lavoro finito. Lunghezza fino a 1700 mm e flusso luminoso emesso dall'apparecchio superiore a 4300 lm SOMMANO cad	20,00	111,00	2'220,00	218,00	9,820
314 15.08.0033.002	PLAFONIERA CON MODULO DOPPIO A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. Plafoniera dotata di modulo doppio a LED con corpo in po ... sario per dare il lavoro finito. Lunghezza fino a 1300 mm e flusso luminoso emesso dall'apparecchio superiore a 6000 lm. SOMMANO cad	1,00	126,00	126,00	10,90	8,651
315 15.08.0033.003	PLAFONIERA CON MODULO DOPPIO A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. Plafoniera dotata di modulo doppio a LED con corpo in po ... sario per dare il lavoro finito. Lunghezza fino a 1700 mm e flusso luminoso emesso dall'apparecchio superiore a 8600 lm. SOMMANO cad	1,00	141,00	141,00	10,90	7,730
316 15.08.0193.001	PLAFONIERA DI EMERGENZA IP65 CON SORGENTE A LED Plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione IP65, schermo in vetro o in policarbonato trasparente o serig ... on flusso luminoso nominale emesso nella prima ora pari a: Con flusso luminoso emesso minimo pari a 180 lm - versione SE SOMMANO cad	11,00	99,00	1'089,00	132,00	12,121
317 15.08.0193.003	PLAFONIERA DI EMERGENZA IP65 CON SORGENTE A LED Plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione IP65, schermo in vetro o in policarbonato trasparente o serig ... on flusso luminoso nominale emesso nella prima ora pari a: Con flusso luminoso emesso minimo pari a 450 lm - versione SE SOMMANO cad	2,00	143,00	286,00	24,00	8,392
318 15.08.0240.001	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO O VERNICIATO DIAMETRO MM 60. Palo in acciaio zincato a caldo o verniciato diametro mm 60 a sezione costante fornito e posto in opera. Sono compresi: ... rabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. mm 1000. SOMMANO cad	5,00	100,00	500,00	80,00	16,000
319 15.08.0250.001	COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA SU PALO. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare ... zo analogo. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali fino m 3 f.t. con scatola di derivazione. SOMMANO cad	5,00	40,90	204,50	91,00	44,499
320 15.08.0250.002	COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA SU PALO. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare ... lusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3 f.t. con scatola di derivazione. SOMMANO cad	13,00	60,00	780,00	223,60	28,667
321 15.08.0261	COMPENSO PER PUNTO ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA INCASSATO AL TERRENO. Compenso per punto allaccio di illuminazione esterna incassato al terreno, comprensivo dei collegamenti d ... sistema equivalente, predisposizione del terreno per l'alloggiamento del pozzetto e quant'altro per dare l'opera finita. SOMMANO cad	16,00	72,00	1'152,00	552,00	47,917
322 15.08.0282.001	ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON SORGENTE LUMINOSA A LED. Armatura stradale con corpo e copertura in alluminio pressofuso con innesto universale ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con flusso luminoso emesso dall'apparecchio compreso fra 4000 lm e 4400 lm SOMMANO cad	5,00	576,00	2'880,00	69,45	2,411
323 15.08.0282.002	ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON SORGENTE LUMINOSA A LED. Armatura stradale con corpo e copertura in alluminio pressofuso con innesto universale ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con flusso luminoso emesso dall'apparecchio					
	A R I P O R T A R E			1'258'742,70	250'295,23	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'258'742,70	250'295,23	
324 15.08.0320.004	compreso fra 6000 lm e 6400 lm SOMMANO cad	13,00	633,00	8'229,00	180,57	2,194
	PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno p ... nita. E' escluso il basamento e la morsetteria. Per altezza fuori terra mm 4500 - Hi = mm 500 - Db = mm 89 - Dt = mm 60.					
	SOMMANO cad	13,00	154,00	2'002,00	465,40	23,247
325 15.08.0392	BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm ... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte.					
	SOMMANO cad	18,00	192,00	3'456,00	626,40	18,125
326 15.08.0420.002	CASSETTA DA PALO IN VETRORESINA. Cassetta da palo realizzata in vetroresina in classe II di isolamento, completa di coperchio stivale con chiave, fissata su palo diametro max mm 15 ... ccessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con 1 portafusibili fino a 25A.					
	SOMMANO cad	18,00	72,00	1'296,00	151,20	11,667
327 15.09.0080.002	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER MISURE AMPEROMETRICHE E VOLTMETRICHE CON SEZIONATORE A VUOTO E FUSIBILI. Scomparto unificato di Media Tensione per misure amperometriche e ... ci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In 630A - 16kA.					
	SOMMANO cad	1,00	7'249,00	7'249,00	71,00	0,979
328 15.09.0100.002	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE. Accessori per scomparti in Media Tensione, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici MT, BT e BTS; la morsetteria; i ... pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rialzo di base H=300÷350 mm					
	SOMMANO cad	2,00	244,00	488,00	35,60	7,295
329 15.09.0100.003	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE. Accessori per scomparti in Media Tensione, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici MT, BT e BTS; la morsetteria; i ... pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cassonetto porta strumenti.					
	SOMMANO cad	1,00	329,00	329,00	17,80	5,410
330 15.09.0100.006	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE. Accessori per scomparti in Media Tensione, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici MT, BT e BTS; la morsetteria; i ... ulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Resistenza anticondensa 50W.					
	SOMMANO cad	2,00	212,00	424,00	18,80	4,434
331 15.09.0100.031	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE. Accessori per scomparti in Media Tensione, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici MT, BT e BTS; la morsetteria; i ... ili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Illuminazione scomparto + fusibile ed inter.					
	SOMMANO cad	2,00	244,00	488,00	35,60	7,295
332 15.09.0141.005	TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA. Trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc ... toriale D-Y-n-11 idoneo per classi ambientali E2-C2-F1. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 315kVA					
	SOMMANO cad	1,00	13'852,00	13'852,00	523,00	3,776
333 15.09.0150.001	ACCESSORI PER TRASFORMATORI ELETTRICI ISOLATI IN RESINA EPOSSIDICA. Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina epossidica, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Tre termoresistenze su colonne BT.					
	SOMMANO cad	1,00	275,00	275,00	17,90	6,509
334	ACCESSORI PER TRASFORMATORI ELETTRICI ISOLATI IN RESINA					
	A R I P O R T A R E			1'296'830,70	252'438,50	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'296'830,70	252'438,50	
15.09.0150.003	EPOSSIDICA. Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina epossidica, forniti e posti in opera funzionanti. E' com ... ita. Dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico termico con visualizzatore della temperatura su ogni colonna. SOMMANO cad	1,00	433,00	433,00	26,80	6,189
335 15.09.0160.003	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE. Scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure di larghezza assimilabili: Icc:35kA In:630A mm 600. SOMMANO cad	1,00	3'569,00	3'569,00	55,00	1,541
336 15.09.0160.004	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE. Scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure di larghezza assimilabili: Icc:35kA In:630A mm 900. SOMMANO cad	1,00	3'943,00	3'943,00	54,80	1,390
337 15.09.0170	OPERE DI COMPLETAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE. Opere di completamento cabina di trasformazione consistenti in: - n. 2 estintori a polvere 6 kg di tipo omologato. - n. 1 serie di ... ortatile ricaricabile - n. 1 schema elettrico da inserire su apposita cornice in vetro. Il tutto posto in opera a corpo. SOMMANO cad	1,00	550,00	550,00	26,40	4,800
338 15.09.0180	PULSANTE DI SGANCIO. Pulsante di sgancio posto fuori porta su custodia in vetro frangibile completo di collegamento con cavo e tubazione fino alla bobina dell'interruttore-sezionat ... e posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO cad	5,00	137,00	685,00	179,50	26,204
339 15.09.0190	BARRA COLLETTTRICE DI TERRA PER IL NODO EQUIPOTENZIALE. Barra colletttrice di terra per il nodo equipotenziale realizzata con piatto di rame con misure assimilabile a mm 80x10, suppo ... terra, di protezione, di equipotenzialità e di neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO cad	1,00	190,00	190,00	26,80	14,105
340 15.09.0210.003	BATTERIA DI CONDENSATORI STATICI TRIFASI PER RIFASAMENTO FISSO. Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo anti ... egamento elettrico. E' incluso compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della potenza nominale: 12,6 kVar. SOMMANO cad	1,00	328,00	328,00	35,90	10,945
341 15.10.0451	ASCENSORI PER PERSONE CON CABINA ADATTA ANCHE ALLE PERSONE DISABILI - AZIONAMENTO ELETTRICO - A NORMA DEL DPR 162/99 DEL 30/04/99 (DIRETTIVA ASCENSORI 95/16CE) - DPR 214/2010 - UN ... e forza motrice fino al macchinario; la linea telefonica nel locale macchinario, fornitura, montaggio e uso di ponteggi. SOMMANO cad	2,00	40'878,00	81'756,00	15'540,00	19,008
342 15.10.0470	DIFFERENZA DI PREZZO PER OGNI FERMATA IN PIÙ O IN MENO. Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo nove fermate corsa massima m. 27,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40 a fermata. SIDETRAGGONO cad	-6,00	1'650,00	-9'900,00	-1'980,00	20,000
343 15.10.0511	COMPENSO PER CABINA E PER PORTA DI CABINA IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per cabina e per porta di cabina in acciaio inox antigraffio, completa di profili negli angoli + zoccolo inferiore + modulo pulsantiera. SOMMANO cad	2,00	2'420,00	4'840,00	968,00	20,000
344 15.10.0521	COMPENSO PER PORTA DI PIANO IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antigraffio. SOMMANO cad	4,00	550,00	2'200,00	440,00	20,000
345 15.10.0540	COMPENSO PER SEGNALAZIONI LUMINOSE DI POSIZIONE IN CABINA. Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina.					
	A R I P O R T A R E			1'385'424,70	267'811,70	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'385'424,70	267'811,70	
	SOMMANO cad	4,00	110,00	440,00	88,00	20,000
346 15.10.0550	COMPENSO PER SEGNALAZIONI LUMINOSE DI POSIZIONE PER OGNI PIANO. Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano.					
	SOMMANO cad	4,00	165,00	660,00	132,00	20,000
347 15.10.0630	COMPENSO PER DISPOSITIVO ELETTRONICO PER RIPORTARE LA CABINA AL PIANO PIÙ VICINO. Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completa di batteria di alimentazione.					
	SOMMANO cad	2,00	2'640,00	5'280,00	1'056,00	20,000
348 15.10.0660	COMPENSO PER VELOCITÀ M/S 1,00. Compenso per velocità m/s 1,00/0,17 – 4/16 poli – 180 avv./h					
	SOMMANO cad	2,00	1'540,00	3'080,00	616,00	20,000
349 15.10.0661	COMPENSO AL PREZZO 15.10.451 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTEGGIO. Compenso per la fornitura e posa in opera di ponteggio modulare realizzato in diverse lunghezze e dimensioni per il corretto alloggiamento all'interno del vano ascensore.					
	SOMMANO cad	2,00	1'670,00	3'340,00	948,00	28,383
350 15.14.0030	CUSTODIA PER ALLOGGIAMENTO DI RILEVATORI DI FUMO ALL'INTERNO DI CANALIZZAZIONI. Custodia in materiale termoplastico trasparente per alloggiare i rilevatori di fumo puntiformi all'interno di tubazioni, sono incluse le tubazioni per la connessione alla condotta e quant'altro per dare l'opera finita.					
	SOMMANO cad	3,00	155,00	465,00	9,42	2,026
351 15.14.0080	SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOALIMENTATA CON LAMPEGGIATORE. Sirena di allarme da esterno autoprotetta alimentata a Volt c.c. 12÷24, con contenitore in ABS in custodia metallica ... cavo resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 e CEI 20,37. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
	SOMMANO cad	2,00	169,00	338,00	32,60	9,645
352 15.14.0100.002	PANNELLO DI ALLARME INCENDIO Pannello di allarme incendio per segnalazione ottico-acustica con lampade da 3W o a tecnologia LED, suono ed illuminazione programmabile, scritte inter ... centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannello antincendio 95 dB					
	SOMMANO cad	26,00	143,00	3'718,00	244,40	6,573
353 15.14.0110.003	PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di allarme in contenitore termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave speciale di ripristino atto ad azionare un segna ... l tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Analogico ad indirizzamento.					
	SOMMANO cad	27,00	123,00	3'321,00	253,80	7,642
354 15.14.0120.003	ALIMENTATORE SWITCHING A 24÷27 VOLT C.C. Alimentatore switching a Volt c.c. 24÷27 su custodia metallica o isolante, in grado di fornire corrente fino a 5A, provvisto di collegament ... ltro occorre per dare l'opera finita. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Corrente da 5,1 a 6,5 A.					
	SOMMANO cad	2,00	290,00	580,00	18,80	3,241
355 15.14.0130.001	RILEVATORE DI STATO ANALOGICO INDIRIZZATO. Rilevatore di stato analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale al valore della grandezza ril ... aggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di fumo ottico o a riflessione di luce.					
	SOMMANO cad	3,00	173,00	519,00	53,70	10,347
356 15.14.0170.001	CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO DI RILEVAZIONE INCENDI FINO AD UN MASSIMO DI 396 RILEVATORI. Centrale analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi certificata EN 54.2 e ... n opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Ad una linea fino a 99 sensori					
	SOMMANO cad	1,00	1'594,00	1'594,00	71,00	4,454
357 15.14.0170.009	CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO DI RILEVAZIONE INCENDI FINO AD UN MASSIMO DI 396 RILEVATORI. Centrale analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi certificata EN 54.2 e ... in opera. E'					
	A R I P O R T A R E			1'408'759,70	271'335,42	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'408'759,70	271'335,42	
358 15.14.0170.010	inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Modulo ingresso con isolatore SOMMANO cad CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO DI RILEVAZIONE INCENDI FINO AD UN MASSIMO DI 396 RILEVATORI. Centrale analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi certificata EN 54.2 e ... o in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Modulo uscita con isolatore SOMMANO cad	4,00	78,00	312,00	37,60	12,051
359 16.01.0040.002	CASSETTA PER NASPO DA ESTERNO. Cassetta completa per esterno per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola d'intercettazione, lancia frazion ... tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta con tubo da m 25. SOMMANO cad	48,00	87,00	4'176,00	451,20	10,805
360 16.01.0060.002	CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA DA ESTERNO. Cassetta completa per esterno in acciaio per gruppo motopompa in linea o in diramazione UNI 70 composto da saracinesca d'intercettazione, ... n pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 2"1/2 singolo. SOMMANO cad	13,00	564,00	7'332,00	1'196,00	16,312
361 16.01.0140.004	CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA DA ESTERNO. Cassetta completa per esterno in acciaio per gruppo motopompa in linea o in diramazione UNI 70 composto da saracinesca d'intercettazione, ... n pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 2"1/2 singolo. SOMMANO cad	1,00	380,00	380,00	62,00	16,316
362 16.01.0150.001	ESTINTORE A POLVERE POLIVALENTE. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omo ... tto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore classe 34A - 233BC (Kg 6). SOMMANO cad	25,00	81,00	2'025,00	137,50	6,790
363 16.01.0310.005	ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA. Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per util ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore classe 34BC (Kg 2) . SOMMANO cad	1,00	172,00	172,00	5,50	3,198
364 16.01.0350.001	TAMPONAMENTO TAGLIAFUOCO SU ATTRAVERSAMENTO DI CAVI ELETTRICI M.T./B.T. SU FORI RETTANGOLARI. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettang ... to e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Tamponamento per fori da mm 300 x 400 x 100. SOMMANO cad	18,00	226,00	4'068,00	583,20	14,336
365 16.01.0350.002	CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO E SICUREZZA. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standar ...). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). Cartello LxH = mm 100x100 - d = m 4. SOMMANO cad	25,00	4,71	117,75	0,59	0,500
366 16.02.0010.003	CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO E SICUREZZA. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standar Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). Cartello LxH = mm 250x250 - d = m 10. SOMMANO cad	14,00	5,50	77,00	0,39	0,500
367 16.02.0040.003	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD. Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera ... o; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1000 x 2150. SOMMANO cad	9,00	624,00	5'616,00	729,00	12,981
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD. Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1450 x 2150. SOMMANO cad	20,00	1'002,00	20'040,00	2'340,00	11,677
	A R I P O R T A R E			1'453'075,45	276'878,40	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'453'075,45	276'878,40	
368 16.02.0070.004	ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipánico tipo Push. SOMMANO cad	45,00	344,00	15'480,00	1'813,50	11,715
369 16.03.0050.002	TRATTAMENTO INTUMESCENTE DI MANUFATTI IN LEGNO E/O DERIVATI QUALI CAPRIATE, TRAVI, PILASTRI ETC. Trattamento intumescente di manufatti in legno e/o derivati per incrementare la Cla ... ito. Trattamento intumescente di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'.	1'135,34	31,60	35'876,74	4'620,83	12,880
370 16.03.0060.003	TRATTAMENTO INTUMESCENTE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO. Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 6 ... inito. Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V<150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'.	325,74	33,90	11'042,59	1'420,23	12,861
371 17.01.0030.001	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo me ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.	478,00	8,50	4'063,00	941,66	23,176
372 18.01.0420.002	ALLACCIO SINGOLO PRESA DI UTENZA ACQUEDOTTO. Allaccio singolo di presa idrica mediante la fornitura e posa in opera di: rubinetti di idonea dimensione; tubazione in acciaio catrama ... per dare l'opera compiuta e funzionante, per una lunghezza fino a m. 10,00. Su sede stradale in conglomerato bituminoso.	2,00	743,00	1'486,00	176,00	11,844
373 18.02.0050.001	TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 8. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI ... l rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 160.	108,60	15,00	1'629,00	347,52	21,333
374 18.02.0060.001	TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI ... l rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 160.	356,00	13,80	4'912,80	1'053,76	21,449
375 18.02.0060.002	TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI ... l rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 200.	61,00	21,10	1'287,10	275,72	21,422
376 18.02.0060.003	TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI ... l rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 250.	107,00	33,50	3'584,50	770,40	21,493
377 18.02.0060.004	TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI ... l rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 315.	70,00	51,00	3'570,00	154,00	4,314
378 18.02.0060.005	TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI ... l rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 400.	20,00	79,00	1'580,00	334,00	21,139
	A R I P O R T A R E			1'537'587,18	288'786,02	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'537'587,18	288'786,02	
379 18.04.0060.003	COMPENSO PER POZZETTI DI ALTEZZA SUPERIORE A CM 100. Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento armato con un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di cm 60x60. SOMMANO dm	480,00	7,60	3'648,00	652,80	17,895
380 18.04.0060.004	COMPENSO PER POZZETTI DI ALTEZZA SUPERIORE A CM 100. Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento armato con un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di cm 70x70. SOMMANO dm	60,00	9,30	558,00	100,80	18,065
381 18.04.0190	SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera. SOMMANO mc	104,60	29,20	3'054,32	125,52	4,110
382 18.04.0240	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoservi ... alla profondità' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m	614,00	0,46	282,44	42,98	15,217
383 18.04.0240	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoservi ... alla profondità' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m	815,00	0,46	374,90	57,05	15,217
384 19.02.0044	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento ... isurato in opera dopo compressione. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO mc	78,36	57,00	4'466,52	304,82	6,825
385 19.07.0210	CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, co ... il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m	92,95	23,50	2'184,33	118,05	5,404
386 N.15.06.0170.023	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gl ... re per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 125A SOMMANO cad	2,00	240,00	480,00	44,86	9,347
387 N.15.07.0011.002	CORDA IN RAME NUDO. Corda in nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su c ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni e le opere murarie. Di sezione pari a 35 mm2. SOMMANO m	150,00	7,80	1'170,00	210,93	18,028
388 N.15.09.0040.006	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITÀ DI PROTEZIONE, ARRIVO E PARTENZA LINEA CON INTERRUTTORE IN ESAFLUORURO DI ZOLFO. Scomparto unificato di Media Tensione per unità di ... ro occorre per dare l'opera finita. Con interruttore fisso In:630A-16kA con arrivo dall'alto e sezionatore 630A - 16 KA. SOMMANO cad	1,00	18'700,00	18'700,00	3'366,00	18,000
389 N1.15.04.0237.007	LINEA IN CAVO SCHERMATO PER COMANDO E RILEVAMENTO DI SEGNALI ANTINCENDIO EN50200 PH30 (di colore rosso) e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: UNI 9795 (2 ... nito. Verificare la sezione del cavo loop di rivelazione fumi in base alle specifiche tecniche della casa costruttrice SOMMANO m	750,00	2,55	1'912,50	459,00	24,000
390	Incremento al punto luce per cavo di collegamento del corpo illuminante al bus					
	A R I P O R T A R E			1'574'418,19	294'268,83	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'574'418,19	294'268,83	
NP.DALI.01	DALI. E' compreso il cavo fino al modulo di interfaccia DALI, il collegamento al corpo illuminante, la scatola di derivazione, le tubazioni e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	234,00	16,30	3'814,20	190,71	5,000
391 NP.DS.01	Fornitura posa in opera di Sistema compatto da 120 W, riproduttore di file MP3 via USB, SD o MMC card, sintonizzatore digitale FM, n°3 ingressi MIC./LINE con relativa selezione del ... certificazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marca: Paso, Codice: PA1120. SOMMANO cad	1,00	671,60	671,60	80,59	12,000
392 NP.DS.02	Fornitura posa in opera di Kit Trasmettitore microfono ad impugnatura e ricevitore. In banda UHF da 638 a 662MHz. Microfono dinamico, LCD display, 10 gruppi preset di frequenza, fu ... ertificazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marca: Paso, Codice: C94/30-T. SOMMANO cad	1,00	489,88	489,88	34,29	7,000
393 NP.DS.03	Fornitura posa in opera di Attenuatore (regolatore di volume) da 60 W serie EUROPA, numero commutazioni 10+Off e relè di by-pass per escludere l'attenuazione in presenza di segnali ... o altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Marca: Paso, Codice: TL60-RE e AC911. SOMMANO cad	1,00	88,10	88,10	3,52	4,000
394 NP.DS.04	Fornitura posa in opera di Diffusore acustico in ABS, bianco, 2 vie bass reflex, potenza NOM/ MAX 30W/60W, con trasformatore 100V; settaggi: 10/15/20/30W/8Ohm. Woofer da 5,1" e twe ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Marca: Paso, Codice: C94/30-T. SOMMANO cad	4,00	134,82	539,28	97,07	18,000
395 NP.FTV.01	Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico della potenza di 149kWp. Sono compresi: - I pannelli; - Le strutture metalliche di sostegno; - Gli inverter trifase; - I cavi in ... ie delle Dogane; - Centralina di interfaccia; - Quanto altro occorre per dare il lavoro finito a completa regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	248'000,00	248'000,00	69'440,00	28,000
396 NP.HDMI.01	Collegamento HDMI comprensivo di cavo e spinottamento per collegamento dalla postazione a parete al computer. SOMMANO a corpo	1,00	320,02	320,02	0,00	
397 NP.ILL.01	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante DALI da incasso 60x60 dotato di sorgente luminosa a LED 36W/3750 lm/4000K, UGR<19, grado di protezione IP20, CRI90. Sono compresi la ... finito a perfetta regola d'arte. Marca "Ledvance o similare", modello "Panel LED DALI 600x600", codice: "4058075521988". SOMMANO cad	71,00	186,00	13'206,00	2'377,08	18,000
398 NP.ILL.02	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da incasso 60x60 dotato di sorgente luminosa a LED 36W/3750 lm/4000K, CRI90. Sono compresi la sorgente luminosa, l'alimentatore, gli ... ro finito a perfetta regola d'arte. Marca "Ledvance o similare", modello "Panel Value 600x600", codice: "4058075521964". SOMMANO cad	59,00	138,00	8'142,00	1'791,24	22,000
399 NP.ILL.03	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a plafone 60x60 dotato di sorgente luminosa a LED 36W/3750 lm/4000K, CRI90. Sono compresi la sorgente luminosa, l'alimentatore, gli a ... o finito a perfetta regola d'arte. Marca "Ledvance o similare", modello "Panel Value 600x600", codice: "4058075521964". SOMMANO cad	29,00	177,00	5'133,00	923,94	18,000
	A R I P O R T A R E			1'854'822,27	369'207,27	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'854'822,27	369'207,27	
400 NP.ILL.04	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante DALI per installazione a sospensione 30x120 dotato di sorgente luminosa a LED 30W/3000 lm/4000K, UGR<19, grado di protezione IP20, CR ... o finito a perfetta regola d'arte. Marca "Ledvance o similare", modello " Panel DALI 1200x300", codice: "4058075522022". SOMMANO cad	52,00	152,00	7'904,00	1'817,92	23,000
401 NP.ILL.05	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per installazione a sospensione 30x120 dotato di sorgente luminosa a LED 30W/3000 lm/4000K, UGR<19, grado di protezione IP20, CRI90. ... avoro finito a perfetta regola d'arte. Marca "Ledvance o similare", modello " Panel 1200x300", codice: "4058075522008". SOMMANO cad	17,00	126,00	2'142,00	492,66	23,000
402 NP.ILL.06	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da incasso dotato di sorgente luminosa a LED 14W/1260 lm/4000K, IP44. Sono compresi la sorgente luminosa, l'alimentatore, gli accesso ... lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marca "Ledvance o similare", modello "Downlight Alu", codice: "4058075091450". SOMMANO cad	115,00	68,00	7'820,00	1'720,40	22,000
403 NP.ILL.07	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante dotato di sorgente luminosa a LED 147W/22000 lm/4000K, CRI>80, IP65. Sono compresi la sorgente luminosa, l'alimentatore, gli accessor ... a d'arte. Marca "Ledvance o similare", modello "HIGH BAY GEN 4 147W 840 70DEG IP65", CODICE: "4058075692800" o similare. SOMMANO cad	24,00	522,00	12'528,00	2'255,04	18,000
404 NP.ILL.08	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a plafone dotato di sorgente luminosa a LED 24W/1920 lm/4000K. Sono compresi la sorgente luminosa, l'alimentatore, gli accessori, il ... o finito a perfetta regola d'arte. Marca "Ledvance o similare", modello "Surface Compact IK10", codice: "4058075062221". SOMMANO cad	2,00	125,00	250,00	45,00	18,000
405 NP.ILL.09	Fornitura e posa in opera di proiettore da esterno IP65 dotato di sorgente luminosa a LED 105W/15000 lm/4000K CRI>80. Sono compresi la sorgente luminosa, l'alimentatore, gli access ... lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marca "Ledvance o similare", modello "FLOODLIGHT ASYM", codice: "4058075539761". SOMMANO cad	6,00	314,00	1'884,00	452,16	24,000
406 NP.ILL.10	Fornitura e posa in opera di apparecchio da esterno a luce diretta con sorgente luminosa al led da 22W, per installazione a terreno, costituito da corpo in estruso di alluminio, ba ... limentatore, le tubazioni, i cavi elettrici e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	16,00	963,00	15'408,00	3'697,92	24,000
407 NP.ILL.11	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante DALI a sospensione 60x60 dotato di sorgente luminosa a LED 36W/3750 lm/4000K, UGR<19, grado di protezione IP20, CRI90. Sono compresi ... finito a perfetta regola d'arte. Marca "Ledvance o similare", modello "Panel LED DALI 600x600", codice: "4058075521988". SOMMANO cad	111,00	243,00	26'973,00	6'203,79	23,000
408 NP.ILL.EM.01	Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione d'emergenza 1,2W LED, 120lm alimentata da sistema centralizzato, da incasso o a plafone grado di protezione IP42, classe II ... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marca: "Linergy", modello: "PRODIGY", codice "PR08000IBS-SC24" o similare. SOMMANO cad	80,00	165,00	13'200,00	2'376,00	18,000
409 NP.ILL.EM.02	Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione d'emergenza 2,3W LED, 210lm alimentata da sistema centralizzato, da incasso o a plafone grado di					
	A R I P O R T A R E			1'942'931,27	388'268,16	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'942'931,27	388'268,16	
410 NP.ILL.EM.03	protezione IP42, classe II ... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marca: "Linery", modello: "PRODIGY", codice "PR11000IBS-SC24" o similare. SOMMANO cad	34,00	165,00	5'610,00	1'009,80	18,000
411 NP.ILL.EM.04	Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione d'emergenza 6,4W LED, 700lm alimentata da sistema centralizzato, da incasso o a plafone grado di protezione IP42, classe II ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marca: "Linery", modello: "PRODIGY XL", codice "PZ24000IBS-SC24" o similare. SOMMANO cad	19,00	255,00	4'845,00	872,10	18,000
412 NP.KNX.01	Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione d'emergenza 3,1W LED, 220lm alimentata da sistema centralizzato, da incasso o a plafone grado di protezione IP65, classe II ... lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marca: "Linery", modello: "CRISTAL WALL", codice "CW08000IGS-SC24" o similare. SOMMANO cad	18,00	215,00	3'870,00	696,60	18,000
413 NP.KNX.02	ROUTER KNX/IP : Fornitura, posa in opera su quadro elettrico, configurazione e indirizzamento di Router KNX/IP. Questo componente consente l'inoltro di telegrammi tra varie linee m ... supervisione. Sono compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola dell'arte. SOMMANO cadauno	1,00	698,00	698,00	76,78	11,000
414 NP.KNX.03	ALIMENTATORE KNX REG-K/640mA Dispositivo per generare e controllare la tensione di sistema necessaria per una linea bus. La bobina di isolamento integrata evita interferenze tra l' ... ento elettrico. Sono compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola dell'arte. SOMMANO cadauno	3,00	604,00	1'812,00	144,96	8,000
415 NP.KNX.04	GATEWAY KNX DALI Fornitura, posa in opera su quadro elettrico , configurazione e indirizzamento di Gateway Knx Dali Il componente collega il protocollo Knx a dispositivi elettronici ... i supervisione. Sono compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola dell'arte. SOMMANO cadauno	5,00	780,00	3'900,00	429,00	11,000
416 NP.KNX.05	ACCOPPIATORE LINEA/CAMPO Accoppiatore linea/campo per il collegamento logico di linee bus o di campi funzionali. Il dispositivo separa galvanicamente linee bus o interi campi funzionali ... nte precedente. Sono compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola dell'arte. SOMMANO cadauno	2,00	473,00	946,00	56,76	6,000
417 NP.KNX.06	TERMINALE DI USCITA EBI KNX 4 CANALI, COMANDO MANUALE FRONTALE 6A Terminale di uscita su sistema bus EBI KNX a 4 canali in uscita da guida din, tale da permettere il comando di 4 c ... i supervisione. Sono compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola dell'arte. SOMMANO cad	1,00	325,00	325,00	0,00	
418 NP.KNX.07	TERMINALE DI USCITA EBI KNX 8 CANALI, COMANDO MANUALE FRONTALE 6A Terminale di uscita su sistema bus EBI KNX a 8 canali in uscita da guida din, tale da permettere il comando di 8 c ... i supervisione. Sono compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola dell'arte. SOMMANO cad	3,00	520,00	1'560,00	124,80	8,000
	TERMINALE DI USCITA EBI KNX 12 CANALI, COMANDO MANUALE FRONTALE 6A Terminale di uscita su sistema bus EBI KNX a 12 canali in uscita da guida din, tale da permettere il comando di 12 ... supervisione. Sono compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola dell'arte.					
	A R I P O R T A R E			1'966'497,27	391'678,96	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'966'497,27	391'678,96	
419 NP.KNX.08	SOMMANO cadauno TERMINALE DI USCITA EBI KNX 4 CANALI SENZA COMANDO MANUALE 6A Terminale di uscita su sistema bus EBI KNX a 4 canali in uscita da guida din, tale da permettere il comando di 4 caric ... i supervisione. Sono compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola dell'arte.	1,00	618,00	618,00	49,44	8,000
420 NP.KNX.16	SOMMANO cad MODULO 4 INGRESSI/INTERFACCIA TASTI KNX SU BARRA DIN Modulo 4 canali di ingresso (pulsanti, interruttori, sensori, etc.) da barra DIN. Le funzioni realizzabili in modo indipendente ... i supervisione. Sono compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola dell'arte.	2,00	355,00	710,00	56,80	8,000
421 NP.KNX.19	SOMMANO cadauno SENSORE RILEVATORE DI PRESENZA, MOVIMENTO E LUMINOSITA' EBI KNX Rivelatore di presenza, movimento e luminosità con accoppiatore bus integrato, per montaggio a soffitto. Le caratter ... "6131/10-500". Sono compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola dell'arte.	4,00	459,00	1'836,00	201,96	11,000
422 NP.KNX.21	SOMMANO cad INTERFACCIA TASTI 4 CANALI (Ragnetto) Interfaccia contatti a 4 canali di ingresso (pulsanti, interruttori, sensori, etc.). Le funzioni realizzabili in modo indipendente sono: coman ... i supervisione. Sono compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola dell'arte.	42,00	303,00	12'726,00	3'054,24	24,000
423 NP.KNX/SUP.01	SOMMANO cad Fornitura e posa in opera di Server Compact con licenza software base integrata. Sono compresi: - 1 x licenza client per gestione da PC, dispositivi mobili, souch screen e Ipad. Si ... e della D.L. E' inoltre compreso il collaudo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	21,00	166,00	3'486,00	627,48	18,000
424 NP.MT.00	SOMMANO cad Fornitura e posa in opera di terna di cavi in M.T. - RG16H1R 18-30KV, 3x1x95mmq per il collegamento tra dispositivo ENEL e dispositivo utente CEI 0-16. Sono compresi i terminali su ambo i lati e l'attestazione.	1,00	3'500,00	3'500,00	980,00	28,000
425 NP.MT.01	SOMMANO cad Fornitura e posa in opera di terna di cavi in M.T. - RG16H1R 18-30KV, 3x1x95mmq per il collegamento tra dispositivo ENEL e dispositivo utente CEI 0-16. Sono compresi i terminali su ambo i lati e l'attestazione.	1,00	1'870,00	1'870,00	411,40	22,000
426 NP.MT.02	SOMMANO cad Fornitura, posa in opera e collegamento di microswitch apposito per rilevamento stato porte vano trasformatore. E' compreso il collegamento alla bobina di apertura del relativo interruttore M.T.	1,00	270,00	270,00	48,60	18,000
427 NP.MT.03	SOMMANO cad Fornitura e posa in opera di terna di cavi in M.T. - RG16H1R 18-30KV, 3x1x50mmq per il collegamento tra dispositivi di protezione M.T. e trasformatore. Sono compresi i terminali su ambo i lati e l'attestazione.	1,00	1'380,00	1'380,00	303,60	22,000
428 NP.MT.04	SOMMANO cad FORNITURA DI SERRATURA AREL CON CHIAVI INANELLABILI SPECIFICHE PER PORTE BOX TRASFORMATORI Fornitura di serratura idonea per l'applicazione su porte box trasformatori. Tale serratura ... à essere idonea all'applicazione, ed in particolare non dovrà essere consentito il rilascio della chiave a porta aperta.	1,00	123,00	123,00	22,14	18,000
428 NP.MT.04	SOMMANO a corpo Con questa voce si compensano: -Fornitura, posa in opera, installazione del quadro Ausiliari Ups di Cabina, realizzato in rispondenza allo schema elettrico ed agli elaborati di pro ... nti della cabina di trasformazione. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	1,00	3'570,00	3'570,00	999,60	28,000
	A R I P O R T A R E			1'996'586,27	398'434,22	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'996'586,27	398'434,22	
429 NP.MT.06	TARATURA INTERRUTTORI E PROVA CASSETTA RELE' Con questa voce si compensano gli oneri per lo studio di selettività in base alla marca di interruttori utilizzati. Tale studio dovrà e ... della cassetta relè e la produzione della relativa documentazione da presentare ad ENEA per la richiesta di connessione. SOMMANO cad	1,00	1'870,00	1'870,00	149,60	8,000
430 NP.MT.07	Fornitura e posa in opera di sistema di segnalazione acustico per allarme sovratemperatura dei trasformatori, sono compresi: - Il collegamento e la quota a parte di PLC; - Sirena; - Pulsante di tacitazione; - I collegamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	874,00	874,00	209,76	24,000
431 NP.MT.08	Oneri per la taratura delle protezioni secondo i parametri forniti dall'ente distributore e la verifica dell'impianto di terra. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	930,00	930,00	297,60	32,000
432 NP.MT.09	Oneri per l'installazione di controllore CCI secondo la nuova norma CEI 0-16. SOMMANO a corpo	1,00	4'270,00	4'270,00	1'366,40	32,000
433 NP.MT.11	Con questa voce si compensano gli oneri per la raccolta della documentazione e l'espletamento delle pratiche necessarie per la dichiarazione di adeguatezza secondo CEI 0-16. Sono e ... resi gli accessi con l'ente distributore e quanto altro occorre per il conseguimento della dichiarazione di adeguatezza. SOMMANO a corpo	1,00	2'200,00	2'200,00	2'090,00	95,000
434 NP.MTUPS.01	Gruppo di continuità assoluta, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali de ... a 1750 W (espandibile 3500 W): autonomia all'80% 15 minuti. Dotato di scheda di interfaccia con sistema di supervisione. SOMMANO cad	1,00	1'949,98	1'949,98	351,00	18,000
435 NP.SOCC.01	Fornitura, posa in opera, installazione, avviamento e collaudo di sistema SPY CENTER 24 per alimentazione centralizzata in bassa tensione per la gestione, il controllo ed il monito ... di funzionamento e di monitoraggio.E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	5'130,00	5'130,00	1'026,00	20,000
436 NP.SOCC.02	Fornitura, posa in opera, installazione, avviamento e collaudo di sistema SPY CENTER 24 per alimentazione centralizzata in bassa tensione per la gestione, il controllo ed il monito ... di funzionamento e di monitoraggio.E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	4'400,00	4'400,00	880,00	20,000
437 NP_Giunto_CART ON	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per interni in neoprene per pareti in cartongesso o equivalente. Fornitura e posa in opera di giunto o per interni , profilo po ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO m	30,70	50,35	1'545,75	357,66	23,138
438 NP_Giunto_JOINT	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per facciate o per interni tipo Joint FA o equivalente. Fornitura e posa in opera di giunto per esterni o interni tipo Joint FA , ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO m	50,20	106,35	5'338,79	942,27	17,649
439 NP_IM-01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA COMPATTO, corpo in ottone, cartuccia in polimero ad alta resistenza, molla in acciaio inossidabile e tenute in EPDM. Diametro nominale DN20; pressione minima di lavoro 15 kPa; range DP 15-200 kPa; campo di portata 0,02-1,6 mc/h. SOMMANO cadauno	21,00	57,00	1'197,00	216,51	18,088
440 NP_IM-02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA COMPATTO, corpo in ottone, cartuccia in polimero ad alta					
	A R I P O R T A R E			2'026'291,79	406'321,02	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			2'026'291,79	406'321,02	
441 NP_IM-03	resistenza, molla in acciaio inossidabile e tenute in EPDM. Diametro nominale DN25; pressione minima di lavoro 15 kPa; range DP 15-200 kPa; campo di portata 0,5-5,0 mc/h. SOMMANO cadauno	11,00	86,00	946,00	113,41	11,988
442 NP_IM-04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SONDA DI TEMPERATURA AMBIENTE RS485 a pulsante per installazione all'interno di placche di aziende del settore (Bticino, Vimar, Gewiss, ABB My Los). Sono esclusi i collegamenti elettrici. SOMMANO cadauno	46,00	68,00	3'128,00	375,36	12,000
443 NP_IM-05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITA' DI COMANDO E CONTROLLO, CON DISPLAY LCD, per la gestione di impianti di riscaldamento a pavimento radiante per installazione ad incasso in scato ... E' compreso il modulo di espansione per la gestione di impianti multi-zone. Sono esclusi i collegamenti elettrici SOMMANO cadauno	2,00	592,00	1'184,00	94,02	7,941
444 NP_IM-06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO DI ESPANSIONE CON 2 OUTPUT A RELE'. Modulo di espansione per fissaggio a barra DIN con 2 uscite digitali a relè per il comando di pompe, valvole ... amite bus e 2 selettori rotativi a 16 posizioni per la selezione della funzione. Sono esclusi i collegamenti elettrici. SOMMANO cadauno	25,00	238,00	5'950,00	587,50	9,874
445 NP_IM-07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALIMENTATORE CON USCITA 12V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. SOMMANO cadauno	2,00	127,00	254,00	18,80	7,402
446 NP_IM-08	FORNITURA E POSA DI MODULO DI TELEGESTIONE REMOTO. Sono esclusi i collegamenti elettrici. SOMMANO cadauno	1,00	498,00	498,00	58,29	11,705
447 NP_IM-09	FORNITURA E POSA DI REGOLATORE AD 8 USCITE per la gestione di impianti di riscaldamento a pavimento radiante per installazione a quadro con 8 uscite digitali a relè, controllo fino ... orologio programmatore incorporato con batteria tampone e display alfanumerico. Sono esclusi i collegamenti elettrici. SOMMANO cadauno	1,00	945,00	945,00	101,11	10,699
448 NP_IM-10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FILTRO DEFANGATORE, CHIARIFICATORE, con letto filtrante multistrato lavabile in controcorrente per filtrare, defangare e chiarificare l'acqua in circol ... sanante in gradi di proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni circuiti di riscaldamento ad acqua calda. SOMMANO cadauno	1,00	595,00	595,00	112,81	18,960
449 NP_IM-11	COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore ... tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 12 + 12. SOMMANO cad	4,00	600,00	2'400,00	564,08	23,503
450 NP_IM-12	COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore ... r tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 13+ 13. SOMMANO cad	1,00	620,00	620,00	141,02	22,745
451 NP_IM-13	FORNITURA E POSA IN OPERA DI KIT ECCENTRICO DI BY-PASS a taratura fissa 20 kPa (2000 mm c.a.) per collettoi doppi di distribuzione. SOMMANO cadauno	10,00	37,00	370,00	47,00	12,703
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA-ACQUA. Pompa di calore reversibile per installazione esterna costituita da due compressori ermetici scroll a spirale o ... resione sonora = 66 dB(A) - Livello di potenza sonora = 84 dB(A) - Dimensioni: 1800x4400x1812 (AxLxP) - Peso = 1990 Kg SOMMANO cadauno	1,00	54'274,00	54'274,00	2'371,76	4,370
	A R I P O R T A R E			2'097'455,79	410'906,18	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			2'097'455,79	410'906,18	
452 NP_IM-14	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORE AUTONOMO DEL TIPO "ROOF-TOP" in versione monoblocco a pompa di calore con recupero termodinamico con batteria su espulsione ad alta effi ... POTENZA ELETTRICA ASSORBITA 2 x 1,5 Kw - DIMENSIONI INDICATIVE: 1.560x3.040x2.625 mm (AxLxP) - PESO INDICATIVO: 1425 Kg SOMMANO cadauno	1,00	46'090,00	46'090,00	2'062,40	4,475
453 NP_IM-15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORE AUTONOMO DEL TIPO "ROOF-TOP" in versione monoblocco a pompa di calore con recupero termodinamico con batteria su espulsione ad alta effi ... 1 - POTENZA ELETTRICA ASSORBITA = 1,5 Kw - DIMENSIONI INDICATIVE: 1.610x3.400x1.510 mm (AxLxP) - PESO INDICATIVO: 900 Kg SOMMANO cadauno	1,00	36'975,00	36'975,00	1'856,16	5,020
454 NP_IM-16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO realizzato in accordo alle Norme UNI EN 12845 realizzato su solido basamento in acciaio zincato pressopiegato, a ... 5000 lt in polietilene e il suo relativo interrimento, il box esterno, il primo avviamento con rilascio del certificato. SOMMANO a corpo	1,00	8'781,00	8'781,00	2'062,40	23,487
455 NP_IM-17	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSATORE IDRODINAMICO PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI PER ACQUA, PN 10, ATTACCHI FILETTATI. Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua i ... Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Volume di acqua trattata: V (mc). DN 40 (1"1/2) Q = 9,0 V = 700. SOMMANO cad	1,00	901,00	901,00	103,12	11,445
456 NP_IM-18	TUBAZIONI INSONORIZZATE PER SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni inonorizzate in materiale plastic ... nteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 50 x 4,0. SOMMANO m	123,00	26,00	3'198,00	1'014,75	31,731
457 NP_IM-19	TUBAZIONI INSONORIZZATE PER SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni inonorizzate in materiale plastic ... nteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 75 x 4,5. SOMMANO m	20,00	28,00	560,00	185,60	33,143
458 NP_IM-20	TUBAZIONI INSONORIZZATE PER SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni inonorizzate in materiale plastic ... teggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 5,4. SOMMANO m	37,00	46,00	1'702,00	343,36	20,174
459 NP_IM-21	TUBAZIONI INSONORIZZATE PER SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni inonorizzate in materiale plastic ... teggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 125 x 5,6. SOMMANO m	10,00	70,00	700,00	134,10	19,157
460 NP_INF_EXT	Fornitura e posa in opera di Porta-Finestra tipo SCHÜCO ADS 65 HD o EQUIVALENTE e Finestre tipo SCHÜCO AWS 65 o EQUIVALENTE Struttura I serramenti saranno costruiti con l'impiego ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	364,95	832,13	303'685,84	17'013,97	5,602
	A R I P O R T A R E			2'500'048,63	435'682,04	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			2'500'048,63	435'682,04	
461 NP_INF_FAC-FIN	Fornitura e posa in opera di Facciata Continua tipo SCHÜCO FWS 50 o EQUIVALENTE Struttura La struttura portante verrà realizzata mediante costruzione a montanti e traversi appar ... ento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	472,11	771,88	364'412,27	27'509,85	7,549
462 PA_CAB_PREFA B	Fornitura e posa in opera di CABINA ENEL prefabbricata in c.a.v. costituita da: Dimensioni interne: cm. 500 x 250 x 240 - (LxPxH) VANO ENEL - Dimensioni utili interne: cm. 553 x 23 ... ento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO a corpo	1,00	27'948,00	27'948,00	1'165,40	4,170
463 PA_COP_Antirom bo	Fornitura e posa in opera di strato antirombo ed anticondensa tipo Riwega USB DRENLAN DIFF TOP SK o equivalente. Strato composto da combinazione della rete tridimensionale tipo USB ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	1'947,71	5,40	10'517,63	5'667,84	53,889
464 PA_COP_Durok	Fornitura e posa in opera di strato isolante per coperture: A) Doppio pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità tipo Durock Energy o equivalente spessore del ... ento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	2'673,71	63,68	170'261,85	38'955,96	22,880
465 PA_COP_FrenoPV G	Fornitura e posa in opera di schermo freno al vapore tipo DELTA PVG o equivalente. Membrana impermeabile, strato di tenuta all'aria, freno al vapore, antiscivolo, antiriflesso e ca ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	2'978,89	9,52	28'359,03	8'668,57	30,567
466 PA_COP_Griglia	Fornitura e posa in opera di griglia per raccolta acque meteoriche in acciaio zincato. Descrizione come da prezzo base di riferimento SOMMANO m	6,00	61,92	371,52	52,44	14,115
467 PA_COP_Mapelast ic	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante tipo Mapelastic o equivalente. Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica a base di leganti cement ... le certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta. SOMMANO m²	207,35	28,17	5'841,05	2'415,63	41,356
468 PA_COP_River550	Fornitura e posa in opera di sistema di copertura in alluminio tipo Riverclack 550 o equivalente. Sistema composto da: A) Sistema di copertura metallica tipo Riverclack 550 o equiv ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	2'673,71	121,87	325'845,04	46'736,45	14,343
469 PA_COP_River_La ttone	Fornitura e posa in opera di lattonerie. Fornitura e posa in opera lattonerie in alluminio preverniciato colori a scelta della Direzione Lavori, spessore 1,0 mm, per foramzione di ... to di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	425,52	64,32	27'369,46	4'957,32	18,113
470 PA_COP_Testate	Fornitura e posa in opera di lattonerie per raccordo elementi in copertura compatibili con la tipologia di copertura installata. Sono comprese le lamiere spessore nominale 0,7mm co ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO a corpo	9,00	341,46	3'073,14	262,26	8,534
471 PA_CPAR_FIREP AN 15	Controparete in gessofibra per realizzazione di Intonaco a secco per ambienti interni realizzato con lastre in gessofibra originale fermacell Firepanel A1 o similare , conformi al ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.					
	A R I P O R T A R E			3'464'047,62	572'073,76	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			3'464'047,62	572'073,76	
472 PA_CPar_GS	SOMMANO mq Controparete in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm con lastre in gessofibra fermacell Firepanel A1 o similare , conformi alla norma di prodotto EN 15283-2 e dotate ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.	7'145,21	46,21	330'180,15	62'449,14	18,914
473 PA_CS_ABE	SOMMANO m² Fornitura e posa in opera di controsoffitto fonoassorbente, ribassato ACOUSTIC 25X-S4 o equivalente. A) - controsoffitto fonoassorbente, ribassato ACOUSTIC 25X-S4 o equivalente, ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.	388,31	57,63	22'378,30	6'787,66	30,331
474 PA_CS_ACQUAP	SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di controsoffitto per esterni realizzato con lastre in cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel o equivalente. Sono compresi: A) Fornitura e posa in opera ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.	2'020,09	72,18	145'810,10	16'382,93	11,236
475 PA_CS_AKUWAL L	SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di pannello acustico verticale in lana di vetro ad alta densità per installazione a parete. Pannello a parete in lana di vetro ad alta densità, spessore 4 ... to di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.	38,50	63,02	2'426,27	254,10	10,473
476 PA_CS_Clean	SOMMANO cadauno Controsoffitto per Bagni tipo Logic Clean o equivalente. Fornitura e posa in opera di controsoffitto idoneo per ambienti umidi quali bagni, spogliatoi e similari costituito da: 1) ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.	65,00	97,16	6'315,40	757,25	11,991
477 PA_CS_Fonoassor b	SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di elementi fonoassorbenti a parete o a soffitto tipo pannello MITESCO caimi snowsoun op equivalente (dimensioni minime 160x45 cm) completo di struttura i ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.	515,58	52,45	27'042,18	3'402,83	12,583
478 PA_CS_MDF	SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di contro soffittatura fonoassorbente in MDF melaminico ignifugo nobilitato tipo Soft Top, Soft sound o equivalente. Fornitura e posa in opera di contro ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.	58,00	542,67	31'474,86	1'013,84	3,221
479 PA_CS_VFlap	SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di contro soffittatura fonoassorbente in MDF melaminico ignifugo nobilitato tipo Soft Top, Soft sound o equivalente. Fornitura e posa in opera di contro ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.	215,55	133,53	28'782,39	5'022,32	17,449
480 PA_EST_01	SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di elementi fonoassorbenti a soffitto tipo V- Flap Caimi o eq,	110,00	845,16	92'967,60	3'205,40	3,448
481 PA_EST_02	SOMMANO a corpo Fornitura e posa in opera di pozzetto filtro foglie tipo Rototec modello FAPIVF1 o equivalente. Pozzetto in monoblocco di polietilene, dotato di entrata, uscita e troppo pieno, cor ... le certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.	2,00	694,60	1'389,20	58,28	4,195
482 PA_EST_03 Degra ssato	SOMMANO a corpo Fornitura e posa in opera di serbatoio per accumulo acque meteoriche da 25.000 mc A) Serbatoio prefabbricato in polietilene con pompa, contenitore da interro in monoblocco orizzon ... ento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.	2,00	10'638,91	21'277,82	1'070,16	5,029
483	SOMMANO a corpo Fornitura e posa in opera di pozzetto Degrassatore per 40 A.E. Separatore dei grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque reflue grigie delle civili abitazioni o assim ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.	1,00	3'133,14	3'133,14	233,08	7,439
	A R I P O R T A R E			4'177'225,03	672'710,75	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			4'177'225,03	672'710,75	
PA_EST_PavArch	in opera di pavimentazione architettonica eseguita mediante l'impiego di un calcestruzzo Rck250 ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	680,07	69,42	47'210,45	5'943,81	12,590
484 PA_FACC_SAN_Frang	Fornitura e posa in opera di opere di frangisole con elemento QUADRELLO SANNINI o EQUIVALENTE Rivestimento esterno a "facciata frangisole" realizzato con struttura in acciaio e pa ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO m	76,50	699,83	53'537,00	9'361,31	17,486
485 PA_FACC_SAN_Piana	Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata tipo SANNINI Piana sottile Arrotondata o equivalente; Rivestimento esterno a "facciata ventilata" con elemento tipo "piastra p ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO m2	567,38	310,68	176'273,62	52'902,51	30,012
486 PA_FONO_PASS	Fornitura e posa in opera di riempimento tramite materassino fonoassorbente dell'intercapedine tra il condotto di ventilazione e la struttura in cls Sono compresi: i tagli e gli s ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	16,00	56,09	897,44	186,40	20,770
487 PA_FON_Cassero	CASSEFORME PER PAVIMENTO AERATO. Casseforme a perdere in polipropilene per la realizzazione del pavimento aerato da porre in corrispondenza delle travi o cordoli di fondazione, fo ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO m	670,42	9,94	6'663,97	1'756,50	26,358
488 PA_FON_Radon	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante multifunzionale in bitume distillato polimero elastoplastomerica di 4 mm di spessore tipo RADON POLIESTERE o equivalente, a ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO m2	1'747,20	10,32	18'031,11	5'084,35	28,198
489 PA_INF_Botola	Fornitura e posa in opera di BOTOLA DA TETTO GORTER RHT7014 o Equivalente LUCE NETTA DI PASSAGGIO: 700 x 1400 MM MISURE ESTERNE: 890 x 1590 MM PESO: 52 KG Certificati: CE ETA-15/03 ... e certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta. SOMMANO cad	3,00	6'411,26	19'233,78	524,43	2,727
490 PA_INF_Griglie	PERSIANE IN ALLUMINIO APRIBILI A VENTOLA O CON ANTE SCORREVOLI. Persianie ad ante apribili a ventola con lamelle fisse senza telaio SOMMANO mq	10,00	247,65	2'476,50	582,70	23,529
491 PA_INF_Tende	Fornitura e posa in opera di tende tecniche a rullo a catenella per interni tipo Medit IL 810 o equivalente. Fornitura e posa in opera di sistema costituito da: Tenda a rullo con a ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	165,00	112,89	18'626,85	2'884,20	15,484
492 PA_LineeVita BloccoA	Fornitura e posa in opera di sistema di linee vita compatibile con la copertura installata. Il sistema è composto come da schema riportato nello specifico elaborato tecnico della c ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO a corpo	1,00	18'750,40	18'750,40	466,16	2,486
493 PA_LineeVita BloccoC	Fornitura e posa in opera di sistema di linee vita compatibile con la copertura installata. Il sistema è composto come da schema riportato nello specifico elaborato tecnico della c ... to di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO a corpo	1,00	28'012,17	28'012,17	466,16	1,664
494	Fornitura e posa in opera di sistema di linee vita compatibile con la copertura					
	A R I P O R T A R E			4'566'938,32	752'869,28	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			4'566'938,32	752'869,28	
PA_LineeVita Bloc coD	installata. Il sistema è composto come da schema riportato nello specifico elaborato tecnico della c ... to di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO a corpo	1,00	12'630,95	12'630,95	466,16	3,691
495 PA_LOG_1	Fornitura e posa in opera di mappa tattile orizzontale 400x300 mm in alluminio, spess. 6mm con planimetria complessa dell'edificio a rilievo e a colori con forte contrasto cromatico ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO cadauno	6,00	1'718,46	10'310,76	34,98	0,339
496 PA_LOG_2	Fornitura e posa in opera di mappa tattile orizzontale 800x600 mm in alluminio, spess. 6mm con planimetria complessa dell'edificio a rilievo e a colori con forte contrasto cromatico ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO cadauno	8,00	1'759,52	14'076,16	46,64	0,331
497 PA_LOG_3	Fornitura e posa in opera di mappa tattile orizzontale 300x200 mm in alluminio, spess. 5.5 mm con scritta USCITA DI EMERGENZA o ASCENSORE in Italiano, pittogramma a rilievo uomo , ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO cadauno	12,00	349,71	4'196,52	69,96	1,667
498 PA_MAG_CAM	Maggiorazioni da applicare alle voci di elenco prezzi per materiali rispondenti ai CAM di cui al Decreto Ministeriale n.256 del 23 giugno 2022, Criteri ambientali minimi per l'af ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO a corpo	1,00	45'111,92	45'111,92	4'661,60	10,333
499 PA_MOT_Canc	Fornitura e posa in opera di motorizzazione per cancello scorrevole comprensiva di allacci alla rete e ricevente per controllo a distanza compreso tutto per dare l'opera finita a ... certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta. SOMMANO mq	1,00	619,00	619,00	8,74	1,412
500 PA_PAN_SCHERM M	AREA PER IMPIANTI MECCANICI A RIDOSSO DELL'EDIFICIO: Pannello di schermatura area tecnologica esterna Fornitura e posa in opera di p anello per recinzione mod. WALL in grigliato p ... E' inoltre compreso e compensato ogni alto onere ed accessorio per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	44,00	224,10	9'860,40	641,08	6,502
501 PA_Parapetto_Fibr a	Fornitura e posa in opera di parapetto con pannello in gessofibra, sono compresi: A) Lastra in gessofibra Fermacell Firepanel A1 o equivalente, sp. 15 mm sui 2 lati B) Elementi:cor ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	54,45	195,00	10'617,75	1'586,67	14,944
502 PA_Parapetto_Lam	Fornitura e posa in opera di parapetto con pannello in lamiera stirata, sono compresi: A) Pannello in lamiera forata , spessore 2mm; Acciaio inossidabile 316, Tipo 316 austenitico ... to di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	88,11	248,38	21'884,76	2'567,53	11,732
503 PA_ParEst_Foderat ure	Fornitura e posa in opera rivestimento in Aquapanel o equivalente. Sono compresi: A) Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	45,49	59,38	2'701,20	529,96	19,619
504 PA_ParEst_Rasatur a	Rivestimento a cappotto tipo Rockwool REDArt o equivalente con finitura silconica. Rasatura superficiale dei pannelli isolanti effettuata mediante utilizzo di idonea spatola per un ... to di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	1'348,25	23,97	32'317,55	7'860,29	24,322
505	Pareti divisorie con doppia orditura in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5					
	A R I P O R T A R E			4'731'265,29	771'342,89	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			4'731'265,29	771'342,89	
PA_ParInt_2L.GF. 20Ord	mm con doppia lastra per ogni lato in gessofibra fermacell Firepanel A1 o similare , conform ... to di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO m²	463,94	153,31	71'126,64	13'519,21	19,007
506 PA_ParInt_2L.GS_ 2	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 15 mm con doppia lastra in gessofibra fermacell Firepanel A1 o similare , conformi alla norma di prodotto EN 15283-2 ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO m²	148,62	114,42	17'005,10	3'462,84	20,364
507 PA_ParInt_2L.GS_ 4	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 15 mm con doppia lastra per ogni lato in gessofibra fermacell Firepanel A1 o similare , conformi alla norma di prodot ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO m²	306,14	177,69	54'398,02	7'133,06	13,113
508 PA_ParInt_GESSO FIBRA	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm con lastre in gessofibra fermacell Firepanel A1 o similare , conformi alla norma di prodotto EN 15283-2 e dot ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO m²	426,66	81,40	34'730,13	7'458,02	21,474
509 PA_ParInt_HPL	Fornitura e posa in opera di parete modulare per bagni. Pareti sanitarie per divisori dei bagni realizzate in laminato plastico stratificato (HPL), spessore 14mm, finitura cera ant ... to di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	194,04	141,28	27'413,97	3'956,48	14,432
510 PA_ParInt_Lana50	Fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia non rivestito a media densità, spessore 50mm, per isolamento termico ed acustico di pareti divisorie e perimetrali. I ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	1'316,19	15,26	20'085,06	3'830,11	19,069
511 PA_ParInt_Lana60	Fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia non rivestito a media densità, spessore 60mm, per isolamento termico ed acustico di pareti divisorie e perimetrali. I ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	49,37	15,26	753,39	143,67	19,069
512 PA_ParInt_Lana70	Fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia non rivestito a media densità, spessore 70mm, per isolamento termico ed acustico di pareti divisorie e perimetrali. I ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	832,05	19,37	16'116,81	2'421,28	15,023
513 PA_PAR_NEOP 6. 2-17.3	Parete di elevazione in calcestruzzo, dello spessore totale, al netto delle finiture esterne variabile a 30-35-40-45 cm, realizzate con getto in opera di cls (classe di resistenza ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	3'088,54	165,45	510'998,93	45'000,03	8,806
514 PA_PAR_NEOP 6. 2-7.3	Parete di elevazione in calcestruzzo, dello spessore totale, al netto delle finiture esterne variabile a 30-35-40-45 cm, realizzate con getto in opera di cls (classe di resistenza ... to di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	2'138,79	122,90	262'857,28	31'162,16	11,855
515 PA_PAV_Gres	Fornitura di piastrelle di ceramica in gres porcellanato tipo LEA Masterpiece Ceramiche o equivalenteper pavimenti interni ed esterni. Dimensioni Interno 60x60cm, Esterno 30x60cm; ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO m2	3'081,11	45,83	141'207,27	35'894,93	25,420
516 PA_PAV_Gres_2	Fornitura di piastrelle di ceramica in gres porcellanato tipo LEA Nextone o equivalente per pavimenti interni ed esterni. Dimensioni Interno 60x60cm, Esterno 30x60cm; Spessore 10 m ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.					
	A R I P O R T A R E			5'887'957,89	925'324,68	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			5'887'957,89	925'324,68	
	SOMMANO m2	99,30	62,26	6'182,42	1'156,85	18,712
517 PA_PAV_Paragradini	Fornitura e posa in opera di paragradini per scale da avvitare per gradini con superficie rigata per resistenza allo scivolamento. Dimensione: 40 mm larghezza x 5 mm interno x 2500 ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.					
	SOMMANO m	251,70	37,08	9'333,03	1'467,41	15,723
518 PA_PAV_Sport	PAVIMENTO IN LINOLEUM NATURALE. Di spessore mm 3,2, peso circa Kg/mq 3,9.					
	SOMMANO mq	665,00	85,97	57'170,05	9'689,05	16,948
519 PA_PAV_Zoccolino	Zoccolino battiscopa in PVC di altezza variabile da 7-10 cm, con o senza guscia, di colori vari, posto in opera con adeguato collante. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.					
	SOMMANO m	110,00	10,25	1'127,50	191,40	16,976
520 PA_Pensilina	Fornitura e posa in opera di pensilina con tiranti in acciaio e copertura in vetro laminato. Sono comprese fornitura e posa in opera delle piastre di ancoraggio delle strutture in ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.					
	SOMMANO a corpo	1,00	4'858,11	4'858,11	582,70	11,994
521 PA_Pluv_poz	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. In resina 300 x 300 mm.					
	SOMMANO cad	30,00	50,74	1'522,20	874,20	57,430
522 PA_Porte_130	Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente ad uano due ante misura standard dimensioni nette 1300x2100 mm. Anta di spessore totale 40 mm costituita da ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.					
	SOMMANO cadauno	4,00	1'098,17	4'392,68	171,08	3,895
523 PA_Porte_130_31dB	Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente ad uano due ante misura standard dimensioni nette 1300x2100 m, Abbattimento Acustico 31 dB. Anta di spessor ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.					
	SOMMANO cadauno	21,00	1'117,41	23'465,61	1'077,72	4,593
524 PA_Porte_90	Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente ad un'anta misura standard dimensioni nette 700/800/900x2100 mm. Anta di spessore totale 40 mm costituita da ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.					
	SOMMANO cadauno	38,00	572,57	21'757,66	1'625,26	7,470
525 PA_Porte_esterne	Fornitura e posa in opera di porte per esterni tipo "DOMAL STOPPER PG 52" o equivalente. Fornitura e posa in opera di porte per esterni. Serramenti costruiti con profilati estrusi ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.					
	SOMMANO cad	5,00	944,88	4'724,40	213,85	4,527
526 PA_Porte_Vaevieni	Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Va e Vini o equivalente a due ante misura standard dimensioni nette 1300x2100 mm. Ante di spessore totale 40 mm costituita da due f... to di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.					
	SOMMANO cadauno	1,00	1'094,23	1'094,23	52,44	4,792
527 PA_Prot_Acciaio	Verniciatura classe C4-H per strutture in acciaio, RAL a scelta della Direzione Lavori. Fornitura e posa in opera di trattamento di protezione a mezzo di verniciatura a 2 mani di s ... le certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.					
	SOMMANO kg	3'661,41	3,70	13'547,22	2'123,62	15,676
	A R I P O R T A R E			6'037'133,00	944'550,26	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			6'037'133,00	944'550,26	
528 PA_SOL_Anticalpe stio	Fornitura e posa in opera di guaina anticalpestio tipo ISOLKENAF PAV o equivalente in fibre naturali di termoregolanti con poliestere, densità 60 kg/mc. Isolanti naturali a base di ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	3'252,62	13,84	45'016,26	14'213,95	31,575
529 PA_SOL_Autolivell l	Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo autolivellante tipo FASSA SA 500 o equivalente. Massetto autolivellante a base cementizia per pavimenti interni civili a base ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO m²	3'252,62	27,24	88'601,37	18'962,77	21,402
530 PA_SOL_Paviment o	Fornitura e posa in opera di pavimento in LVT con materassino (5+1.8 mm) o equivalente. Fornitura e posa in opera di pavimentazione per interni tipo Starfloor Click 50 Tarkett o eq ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO m2	318,85	47,88	15'266,53	3'714,60	24,332
531 PS_SOL_ORTOSA P	Fornitura e posa in opera di solaio bidirezionale ORTOSAP o equivalente con intonaco di protezione. Solaio travetto e elementi in laterizio, realizzato in opera, irrigidito con tra ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	787,39	110,03	86'636,52	13'763,58	15,887
532 PS_SOL_PALEST RA	Fornitura e posa in opera di solaio monodirezionale BISAP o equivalente. Solaio realizzato con pannelli in latero-cemento FBM (denominazione BISAP o equivalente) o mediante l'acco ... nto di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. SOMMANO mq	655,29	126,48	82'881,08	11'454,47	13,820
533 TOS24_01.A04.00 1.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere SOMMANO m³	2'033,03	5,49	11'161,34	4'042,64	36,220
534 TOS24_01.A04.00 5.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 SOMMANO m³	546,43	23,00	12'567,89	1'174,16	9,343
535 TOS24_01.A04.01 0.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 SOMMANO m³	779,55	18,81	14'663,33	4'617,48	31,490
536 TOS24_01.A05.00 1.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. SOMMANO m³	138,36	3,74	517,47	256,40	49,550
537 TOS24_01.A05.00 1.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. SOMMANO m³	1'203,76	3,74	4'502,06	2'230,77	49,550
538 TOS24_01.A06.01 5.003	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di ... hi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5 SOMMANO m²	1'508,98	60,61	91'459,28	15'799,03	17,274
539 TOS24_01.B02.00 2.001	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce SOMMANO m²	1'183,13	28,81	34'085,97	21'795,68	63,943
540 TOS24_01.B02.00 2.002	Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri SOMMANO m²	2'080,51	35,00	72'817,85	46'800,02	64,270
541	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per carpenteria					
	A R I P O R T A R E			6'597'309,95	1'103'375,81	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			6'597'309,95	1'103'375,81	
TOS24_01.B03.00 1.010	metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/20 ... te ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere. SOMMANO kg	200'816,03	2,17	435'770,78	176'138,57	40,420
542 TOS24_01.B03.00 1.015	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/20 ... te ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere. SOMMANO kg	40'926,57	2,55	104'362,76	48'017,30	46,010
543 TOS24_01.B04.00 3.002	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 SOMMANO m³	265,59	153,03	40'643,24	2'698,71	6,640
544 TOS24_01.B04.00 3.006	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4 SOMMANO m³	72,82	160,69	11'701,45	1'117,61	9,551
545 TOS24_01.B04.00 4.002	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 SOMMANO m³	934,76	174,09	162'732,36	14'759,83	9,070
546 TOS24_01.B04.00 5.001	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 SOMMANO m³	2'061,08	172,17	354'856,14	32'298,13	9,102
547 TOS24_01.B04.00 5.003	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 SOMMANO m³	54,00	179,19	9'676,26	863,12	8,920
548 TOS24_01.B08.01 3.001	Solaio con "travetti a traliccio " a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m. altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta) SOMMANO m²	1'894,58	78,51	148'743,48	52'208,95	35,100
549 TOS24_01.C02.01 0.003	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello ... sa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore 2 lastre in cartongesso REI 120 mm. 20 con orditura autoportante SOMMANO m²	291,25	102,49	29'850,22	12'668,43	42,440
550 TOS24_01.D01.04 8.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da u ... nfinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm SOMMANO m²	232,00	9,17	2'127,44	623,55	29,310
551 TOS24_01.E01.01 1.001	Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda senza velo SOMMANO m²	1'894,58	12,37	23'435,96	10'014,19	42,730
552 TOS24_01.E02.02 5.001	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trape ... ore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) SOMMANO m	50,00	105,07	5'253,50	320,46	6,100
553 TOS24_01.E02.02 5.002	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trape ... spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) SOMMANO m	14,40	76,72	1'104,77	92,36	8,360
	A R I P O R T A R E			7'927'568,31	1'455'197,02	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			7'927'568,31	1'455'197,02	
554 TOS24_01.E02.02 5.003	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trape ... 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo SOMMANO cad	5,00	72,08	360,40	32,04	8,890
555 TOS24_01.E02.02 5.004	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trape ... 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo SOMMANO cad	10,00	72,08	720,80	64,08	8,890
556 TOS24_01.E02.02 5.005	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trape ... re cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) SOMMANO m	33,00	67,81	2'237,73	211,47	9,450
557 TOS24_01.E02.02 5.006	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trape ... re cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) SOMMANO m	33,00	67,81	2'237,73	211,47	9,450
558 TOS24_01.E02.03 7.001	Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali ... erfciali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) SOMMANO m	10,00	86,22	862,20	110,71	12,840
559 TOS24_01.E02.03 7.002	Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali ... perfciali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) SOMMANO m	6,00	70,75	424,50	66,39	15,640
560 TOS24_01.E02.03 7.004	Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali ... 5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla SOMMANO cad	1,00	42,50	42,50	11,07	26,040
561 TOS24_01.E02.03 7.005	Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali ... iciali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) SOMMANO m	6,00	70,75	424,50	66,39	15,640
562 TOS24_01.E02.03 7.006	Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali ... iciali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) SOMMANO m	6,00	70,75	424,50	66,39	15,640
563 TOS24_01.E03.01 4.030	Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita SOMMANO m²	952,75	26,80	25'533,69	16'925,86	66,288
564 TOS24_01.F04.004 .002	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con pittura minerale a base di grassello di calce SOMMANO m²	11'175,28	7,09	79'232,74	52'840,32	66,690
565 TOS24_01.F04.010	Verniciatura di opere in legno con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato					
	A R I P O R T A R E			8'040'069,60	1'525'803,21	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			8'040'069,60	1'525'803,21	
.003	SOMMANO m ²	3'231,48	8,68	28'049,25	16'529,42	58,930
566 TOS24_01.F06.010 .002	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm					
	SOMMANO cad	67,00	83,95	5'624,65	3'062,07	54,440
567 TOS24_01.F06.010 .004	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm					
	SOMMANO cad	48,00	159,48	7'655,04	3'835,18	50,100
568 TOS24_01.F06.010 .005	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm					
	SOMMANO cad	4,00	196,51	786,04	377,61	48,040
569 TOS24_01.F06.027 .004	Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, c ... calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. fossa biologica da 19.000 litri					
	SOMMANO cad	1,00	3'649,86	3'649,86	615,59	16,866
570 TOS24_04.A07.00 2.001	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere					
	SOMMANO m ³	1'203,76	3,83	4'610,40	2'062,23	44,730
571 TOS24_04.E06.02 0.001	Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli s ... ufatti etc quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa					
	SOMMANO m ²	261,20	36,03	9'411,05	3'114,61	33,095
572 TOS24_04.F06.053 .001	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfiango perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)					
	SOMMANO cad	2,00	404,68	809,36	280,77	34,690
573 TOS24_06.I01A.00 3.002	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico ... erticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5					
	SOMMANO m	257,00	10,51	2'701,07	1'446,97	53,570
574 TOS24_06.I01A.00 3.003	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico ... erticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0					
	SOMMANO m	210,00	15,88	3'334,80	1'491,99	44,740
575 TOS24_06.I01A.00 3.004	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico ... erticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0					
	SOMMANO m	214,00	22,14	4'737,96	1'826,48	38,550
576 TOS24_06.I01A.00 3.005	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico ... erticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5					
	SOMMANO m	184,00	28,76	5'291,84	1'441,49	27,240
577 TOS24_06.I01F.00 4.001	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ... etc, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..					
	A R I P O R T A R E			8'116'730,92	1'561'887,62	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			8'116'730,92	1'561'887,62	
578 TOS24_06.I01F.00 4.005	SOMMANO cad Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ... e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.	36,00	198,76	7'155,36	2'296,87	32,100
579 TOS24_06.I01F.00 4.008	SOMMANO cad Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ... amento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente.	10,00	219,67	2'196,70	425,50	19,370
580 TOS24_06.I01F.00 4.009	SOMMANO cad Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ... e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.	28,00	613,98	17'191,44	2'382,73	13,860
581 TOS24_06.I01F.00 4.010	SOMMANO cad Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ... mato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	13,00	305,82	3'975,66	829,72	20,870
582 TOS24_06.I03C.03 4.002	SOMMANO cad Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 PN6 - DN 32 (1.1/4")	1,00	75,38	75,38	5,65	7,490
583 TOS24_06.I03C.04 2.002	SOMMANO cad Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciat ... sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/4	1,00	530,82	530,82	98,79	18,610
584 TOS24_06.I04.078. 006	SOMMANO cad "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di s ... mpleto a perfetta regola d'arte " Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm	4,00	68,59	274,36	51,14	18,640
585 TOS24_06.I04.078. 008	SOMMANO cad "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di s ... mpleto a perfetta regola d'arte " Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 80 mm	2,00	101,86	203,72	41,01	20,130
586 TOS24_06.I04A.03 5.004	SOMMANO cad Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 DN 32 (1.1/4")	2,00	139,22	278,44	14,12	5,070
587 TOS24_06.I04C.01 0.001	SOMMANO m Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di cond ... ficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")	444,00	3,47	1'540,68	536,16	34,800
588 TOS24_06.I04C.01 0.002	SOMMANO m Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di cond ... ficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")	388,00	4,34	1'683,92	562,25	33,390
589	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per					
	A R I P O R T A R E			8'158'103,27	1'570'237,49	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			8'158'103,27	1'570'237,49	
TOS24_06.I04C.01 0.003	isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di cond ... efficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") SOMMANO m	451,00	4,69	2'115,19	654,23	30,930
590 TOS24_06.I04C.01 0.004	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di cond ... ciente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) SOMMANO m	237,00	5,92	1'403,04	458,23	32,660
591 TOS24_06.I04C.01 0.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di cond ... efficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") SOMMANO m	106,00	8,27	876,62	256,24	29,230
592 TOS24_06.I04C.01 0.023	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di cond ... ficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4") SOMMANO m	56,00	19,15	1'072,40	109,06	10,170
593 TOS24_06.I04C.01 0.024	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di cond ... efficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1") SOMMANO m	22,00	21,24	467,28	42,90	9,180
594 TOS24_06.I04C.07 5.007	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come ... rie pesante " Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22 SOMMANO m	187,00	27,00	5'049,00	1'071,90	21,230
595 TOS24_06.I04C.07 5.008	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come ... rie pesante " Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28 SOMMANO m	234,00	33,44	7'824,96	1'459,36	18,650
596 TOS24_06.I04C.07 5.009	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come ... rie pesante " Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35 SOMMANO m	198,00	42,71	8'456,58	1'433,40	16,950
597 TOS24_06.I04C.07 5.010	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come ... rie pesante " Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42 SOMMANO m	53,00	51,90	2'750,70	489,35	17,790
598 TOS24_06.I04C.07 5.011	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come ... rie pesante " Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54 SOMMANO m	106,00	66,71	7'071,26	1'190,80	16,840
599 TOS24_06.I04E.02 5.004	Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di ... etallica e la formazione del massetto e del pavimento					
	A R I P O R T A R E			8'195'190,30	1'577'402,96	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			8'195'190,30	1'577'402,96	
600 TOS24_06.I04G.03 1.001	Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10 SOMMANO m²	2'190,00	59,76	130'874,40	30'912,53	23,620
	Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar DN 15 (1/2" x 3/4")					
	SOMMANO cad	4,00	71,24	284,96	26,72	9,380
601 TOS24_06.I04G.03 5.004	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 ... a, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. Attacchi filettati FF dm. 1"1/4					
	SOMMANO cad	1,00	620,33	620,33	11,48	1,850
602 TOS24_06.I04G.03 9.002	Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar attacco radiale d. 3/8" con rubinetto					
	SOMMANO cad	2,00	50,85	101,70	14,69	14,440
603 TOS24_06.I04G.03 9.004	Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar attacco radiale d. 3/8" con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore					
	SOMMANO cad	1,00	82,88	82,88	13,11	15,820
604 TOS24_06.I04G.11 3.003	Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione ... o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. Capacità litri 18					
	SOMMANO cad	2,00	66,63	133,26	24,76	18,580
605 TOS24_06.I04G.11 3.004	Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione ... o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. Capacità litri 24					
	SOMMANO cad	2,00	80,89	161,78	32,58	20,140
606 TOS24_06.I04G.11 4.001	Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. Capacità litri 8					
	SOMMANO cad	1,00	50,97	50,97	7,75	15,210
607 TOS24_06.I04G.11 4.004	Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. Capacità litri 25					
	SOMMANO cad	1,00	74,12	74,12	14,94	20,160
608 TOS24_06.I04G.11 4.005	Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. Capacità litri 35					
	SOMMANO cad	3,00	119,71	359,13	75,96	21,150
609 TOS24_06.I04G.11 4.006	Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. Capacità litri 50					
	SOMMANO cad	1,00	158,12	158,12	40,67	25,720
610 TOS24_06.I04G.11 4.007	Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. Capacità litri 80					
	SOMMANO cad	1,00	231,70	231,70	54,59	23,560
611 TOS24_06.I04M.0	Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in					
	A R I P O R T A R E			8'328'323,65	1'608'632,74	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			8'328'323,65	1'608'632,74	
38.007	ghisa, anello di tenuta ... do a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni DN 80 (3") SOMMANO cad	7,00	129,53	906,71	214,07	23,610
612 TOS24_06.I05.003.048	Quadri elettrici. Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali s ... mpreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA SOMMANO cad	4,00	992,93	3'971,72	223,20	5,620
613 TOS24_06.I05.003.053	Quadri elettrici. Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera ... oni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 (800+300) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA SOMMANO cad	1,00	7'001,59	7'001,59	280,76	4,010
614 TOS24_06.I05.003.054	Quadri elettrici. Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera ... azioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 (600+300) x 400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA SOMMANO cad	1,00	6'445,14	6'445,14	246,20	3,820
615 TOS24_06.I05.013.002	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale p ... i, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 25 mm SOMMANO m	930,00	3,65	3'394,50	2'237,32	65,910
616 TOS24_06.I05.013.003	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale p ... i, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 50 mm SOMMANO m	105,00	9,68	1'016,40	430,25	42,330
617 TOS24_06.I05.015.017	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. 200 x 75 x 1 mm SOMMANO m	240,00	63,24	15'177,60	4'060,01	26,750
618 TOS24_06.I05.019.002	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota ... ssori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. diametro 25 mm SOMMANO m	230,00	9,41	2'164,30	1'540,33	71,170
619 TOS24_06.I05.034.004	Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. Larghezza = 200 mm SOMMANO m	605,00	38,69	23'407,45	11'898,01	50,830
620 TOS24_06.I05.034.005	Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. Larghezza = 300 mm SOMMANO m	95,00	47,54	4'516,30	2'115,43	46,840
621 TOS24_06.I05.034.006	Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. Larghezza = 400 mm SOMMANO m	60,00	59,11	3'546,60	1'528,94	43,110
622 TOS24_06.I05.038.001	Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente H=50 mm. SOMMANO m	445,00	16,11	7'168,95	791,46	11,040
623 TOS24_06.I05.040.	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) Cavo per trasmissione					
	A R I P O R T A R E			8'407'040,91	1'634'198,72	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			8'407'040,91	1'634'198,72	
004	dati conforme alle norme CEI 20-35, ... cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SOMMANO m	355,00	1,43	507,65	260,52	51,320
624 TOS24_06.I05.110. 008	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche ... enza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmq. SOMMANO m	20,00	9,10	182,00	41,20	22,637
625 TOS24_06.I05.110. 012	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche ... nza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 120 mmq. SOMMANO m	40,00	23,68	947,20	113,60	11,993
626 TOS24_06.I05.110. 015	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche ... nza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 240 mmq. SOMMANO m	120,00	45,24	5'428,80	411,60	7,582
627 TOS24_06.I05.111. 006	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche ... ccessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 16 mmq. SOMMANO m	30,00	7,80	234,00	77,10	32,950
628 TOS24_06.I05.111. 008	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche ... ccessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmq. SOMMANO m	30,00	13,37	401,10	99,99	24,930
629 TOS24_06.I05.111. 010	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche ... ccessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 70 mmq. SOMMANO m	100,00	23,33	2'333,00	403,61	17,300
630 TOS24_06.I05.111. 012	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche ... ccessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 120 mmq. SOMMANO m	405,00	36,65	14'843,25	1'150,20	7,749
631 TOS24_06.I05.111. 028	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche ... ccessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq. SOMMANO m	1'525,00	4,96	7'564,00	2'623,19	34,680
632 TOS24_06.I05.111. 029	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche ... accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq. SOMMANO m	1'215,00	6,56	7'970,40	2'489,95	31,240
633 TOS24_06.I05.111. 048	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche ... ccessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 2,5 mmq. SOMMANO m	400,00	7,37	2'948,00	949,26	32,200
634 TOS24_06.I05.111. 049	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche ... accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmq. SOMMANO m	45,00	9,64	433,80	123,07	28,370
	A R I P O R T A R E			8'450'834,11	1'642'942,01	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			8'450'834,11	1'642'942,01	
635 TOS24_06.I05.111. 050	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche ... accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 6 mmq. SOMMANO m	190,00	12,78	2'428,20	612,63	25,230
636 TOS24_06.I05.111. 051	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche ... ccessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 10 mmq. SOMMANO m	95,00	19,76	1'877,20	336,21	17,910
637 TOS24_06.I05.111. 052	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche ... ccessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 16 mmq. SOMMANO m	25,00	29,97	749,25	100,17	13,370
638 TOS24_06.I05.111. 053	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche ... ccessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 25 mmq. SOMMANO m	140,00	44,96	6'294,40	667,84	10,610
639 TOS24_06.I08A.05 4.002	Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio SOMMANO m	101,00	12,80	1'292,80	631,54	48,850
640 TOS24_06.I08A.05 4.003	Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio SOMMANO m	26,00	13,65	354,90	163,07	45,950
641 TOS24_06.I08A.05 4.010	Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio SOMMANO m	140,00	19,14	2'679,60	853,72	31,860
642 TOS24_06.I08A.05 4.011	Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio SOMMANO m	40,00	22,71	908,40	270,61	29,790
643 TOS24_06.I08A.05 4.012	Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio SOMMANO m	23,00	28,23	649,29	157,26	24,220
644 TOS24_06.I08A.06 6.035	Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio Griglia di ripresa a ... orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm SOMMANO cad	4,00	247,85	991,40	130,77	13,190
645 TOS24_06.I08A.06 6.041	Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio Griglia di ripresa a ... orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm SOMMANO cad	2,00	291,21	582,42	45,89	7,880
646 TOS24_06.I08A.06 6.043	Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore					
	A R I P O R T A R E			8'469'641,97	1'646'911,72	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			8'469'641,97	1'646'911,72	
	circolare del diametro di 100 SOMMANO cad	42,00	27,75	1'165,50	508,98	43,670
647 TOS24_06.I08A.06 6.044	Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm SOMMANO cad	11,00	35,41	389,51	139,02	35,690
648 TOS24_06.I08A.07 6.004	Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in mate ... plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori SOMMANO cad	4,00	185,97	743,88	117,01	15,730
649 TOS24_06.I08C.00 1.002	Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda SOMMANO cad	10,00	285,48	2'854,80	395,10	13,840
650 TOS24_06.I08C.00 1.004	Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda SOMMANO cad	7,00	430,73	3'015,11	330,46	10,960
651 TOS24_09.E09.00 1.001	Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro ... il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Per superfici inferiori a 3000 mq SOMMANO m²	2'650,00	0,74	1'961,00	1'367,60	69,740
652 TOS24_09.E09.00 4.002	Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento ... o all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. meccanico e manuale SOMMANO m³	265,00	29,79	7'894,35	3'241,42	41,060
653 TOS24_09.E09.00 5.001	Concimazione di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime SOMMANO m²	2'650,15	0,13	344,52	92,30	26,790
654 TOS24_09.E09.00 7.001	Formazione di prato con interrimento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per p ... o e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. per superfici comprese fra 500 e 2000 mq SOMMANO m²	2'650,00	1,49	3'948,50	765,22	19,380
655 TOS24_09.E09.02 0.003	Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di 1,5 m SOMMANO m³	18,00	9,41	169,38	96,53	56,990
656 TOS24_09.V03.00 5.005	Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e ... mento, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla. SOMMANO cad	19,00	86,40	1'641,60	338,33	20,610
657 TOS24_09.V06.02 0.001	Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a "T" di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5 SOMMANO m	400,80	29,41	11'787,53	6'458,39	54,790
658 TOS24_09.V06.02 5.050	Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a m ... successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cad	200,40	27,26	5'462,90	3'285,94	60,150
	A R I P O R T A R E			8'511'020,55	1'664'048,02	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			8'511'020,55	1'664'048,02	
659 TOS24_12.B08.00 1.006	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per ... cheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati SOMMANO m²	678,30	153,43	104'071,57	8'783,64	8,440
660 TOS24_12.B08.01 0.001	Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire ... fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 100mm SOMMANO m²	253,00	135,01	34'157,53	2'469,59	7,230
661 TOS24_PR.P09.01 0.001	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia SOMMANO m³	0,65	674,34	438,32	0,00	
662 TOS24_PR.P22.04 3.004	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato, tinte unite, cm 10x10 SOMMANO m²	952,75	79,11	75'372,06	27'284,68	36,200
663 TOS24_PR.P45.00 3.574	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal ... più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Fraxinus, A, specie excelsior, ornus, circonferenza 12/14 SOMMANO cad	7,00	239,25	1'674,75	468,93	28,000
664 TOS24_PR.P45.00 3.976	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal ... iffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Olea, A, specie europea, nome comune olivo, circonferenza 12/14 SOMMANO cad	12,00	200,33	2'403,96	673,11	28,000
665 TOS24_PRCAM.P 18.016.003	Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F. Conformi a ... di reazione al fuoco: E densità 28/33 kg/m³, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50 SOMMANO m²	2'779,30	11,35	31'545,06	0,00	
666 TOS24_PPREC.PI 7.005.104	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* ” (riferimento ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006. SOMMANO Tn	2'955,13	21,02	62'116,83	17'392,72	28,000
	Parziale LAVORI A CORPO euro			8'822'800,63	1'721'120,69	19,508
	T O T A L E euro			8'822'800,63	1'721'120,69	19,508
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>			
001	Scavi e Demolizioni	78'898,04	22'343,14	28,319
002	Fondazioni dirette	450'718,80	120'806,25	26,803
003	Solaio Areato e di fondazione	220'192,00	42'279,30	19,201
004	Pareti con cassero a rimanere	1'193'056,68	175'311,18	14,694
005	Strutture in elevazione	240'563,44	98'253,16	40,843
006	Carpenterie metalliche	112'717,29	16'837,78	14,938
007	Solai strutturali	313'064,76	88'640,33	28,314
008	Opere strutturali in legno	265'160,11	24'483,29	9,233
009	Pareti e Contropareti	641'275,15	116'265,08	18,130
010	Massetti e sottofondi	300'786,13	77'617,19	25,805
011	Pavimentazioni e soglie	300'999,71	75'947,33	25,232
012	Controsoffitti ed elementi acustici	321'811,31	42'140,49	13,095
013	Rivestimenti interni ed esterni	268'693,58	125'895,98	46,855
014	Rivestimento in cotto di facciata	229'810,62	62'263,82	27,094
015	Loges	42'676,57	1'404,41	3,291
016	Infissi esterni	722'694,52	49'829,60	6,895
017	Infissi interni	117'865,69	11'272,20	9,564
018	Strati isolante ed impermeabile	612'183,77	116'738,77	19,069
019	Scarichi e smaltimento acque	11'965,42	4'128,24	34,501
020	Linee vita	59'393,52	1'398,48	2,355
021	Pavimentazioni esterne	158'647,67	32'154,82	20,268
022	Sistemazioni a verde	20'038,06	7'043,44	35,150
023	Reti tecnologiche esterne	68'027,66	12'710,92	18,685
024	Impianto ascensore	91'696,00	17'808,00	19,421
025	Opere comuni	83'284,97	32'197,37	38,659
026	Sicurezza - Ponteggi	0,00	0,00	0,000
027	Sicurezza - Cantierizzazione e segnaletica	0,00	0,00	0,000
028	Impianto di illuminazione	75'920,60	12'758,44	16,805
029	Corpi illuminanti	115'001,00	22'814,66	19,839
030	Impianto di distribuzione energia	13'749,40	1'663,71	12,100
031	Impianto KNX	34'760,20	6'323,22	18,191
032	Impianto di chiamata e videocitofono	7'624,00	1'333,60	17,492
033	Impianto TV terrestre e satellitare	4'628,02	1'143,70	24,713
034	Impianti telefonico e di trasmissione dati	21'476,45	4'086,54	19,028
035	Predisposizione impianto di allarme antintrusione	4'804,80	1'218,70	25,364
036	Impianto rilevazione fumi, allarme incendio e allarme terremoto	20'260,90	2'350,12	11,599
037	Impianto di diffusione sonora	2'084,06	263,47	12,642
038	Impianto elettrico a servizio dell'impianto meccanico	23'507,80	2'352,33	10,007
039	Tubazioni, canalizzazioni e cavi elettrici	184'337,01	43'824,69	23,774
040	Quadro elettrico generale "QG"	16'571,09	668,61	4,035
041	Quadro elettrico auditorium "QAU"	4'017,43	200,88	5,000
042	Quadro elettrico palestra "QPAL"	4'477,43	225,25	5,031
043	Quadro elettrico piano primo "QP1"	12'000,24	487,65	4,064
044	Quadro elettrico locale tecnico scuola "QLT"	3'541,63	161,65	4,564
045	Quadro elettrico centrale termica palestra "QCT"	3'370,63	157,87	4,684
046	Quadro elettrico ascensore 1 "QAS1"	0,00	0,00	0,000
047	Quadro elettrico ascensore 2 "QAS2"	0,00	0,00	0,000
048	Impianto fotovoltaico	248'000,00	69'440,00	28,000
049	Cabina di trasformazione	95'879,33	12'142,52	12,664
050	Quadro elettrico generale di bassa tensione "QGBT"	22'709,50	415,30	1,829
051	Impianto di illuminazione esterna	28'173,50	5'376,62	19,084
052	Impianto a Pavimento Radiante	312'181,24	56'055,86	17,956
053	Impianto di rinnovo Aria	199'322,62	18'614,23	9,339
054	Impianto di estrazione forzata	13'739,49	2'930,26	21,327
055	Impianto Idrico-Sanitaria	132'642,93	31'059,80	23,416
056	Impianto Idrico-Antincendio	32'267,84	6'701,31	20,768
057	Impianto di condizionamento Auditorium	81'128,40	11'967,38	14,751
058	Impianto di condizionamento Palestra	69'347,24	11'697,37	16,868
059	Impianto di estrazione forzata spogliatoio Palestra	6'784,42	1'439,35	21,216
060	Impianto di riscaldamento spogliatoio Palestra	29'382,23	3'547,62	12,074
061	Impianto di Idro-Sanitario spogliatoio Palestra	72'887,73	11'927,41	16,364
	Totale SUB CATEGORIE euro	8'822'800,63	1'721'120,69	19,508
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
C	LAVORI A CORPO euro	8'822'800,63	1'721'120,69	19,508
C:001	MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI euro	78'898,04	22'343,14	28,319
C:001.001	Scavi e trasporti a discarica, rinterri euro	78'898,04	22'343,14	28,319
C:001.001.001	Scavi e Demolizioni euro	78'898,04	22'343,14	28,319
C:002	STRUTTURE IN FONDAZIONE euro	670'910,80	163'085,55	24,308
C:002.002	Fondazioni dirette euro	670'910,80	163'085,55	24,308
C:002.002.002	Fondazioni dirette euro	450'718,80	120'806,25	26,803
C:002.002.003	Solaio Areato e di fondazione euro	220'192,00	42'279,30	19,201
C:003	STRUTTURE IN ELEVAZIONE euro	2'124'562,28	403'525,74	18,993
C:003.003	Strutture verticali ed orizzontali euro	2'124'562,28	403'525,74	18,993
C:003.003.004	Pareti con cassero a rimanere euro	1'193'056,68	175'311,18	14,694
C:003.003.005	Strutture in elevazione euro	240'563,44	98'253,16	40,843
C:003.003.006	Carpenterie metalliche euro	112'717,29	16'837,78	14,938
C:003.003.007	Solai strutturali euro	313'064,76	88'640,33	28,314
C:003.003.008	Opere strutturali in legno euro	265'160,11	24'483,29	9,233
C:004	OPERE EDILI PER PARETI euro	641'275,15	116'265,08	18,130
C:004.004	Pareti e contropareti euro	641'275,15	116'265,08	18,130
C:004.004.009	Pareti e Contropareti euro	641'275,15	116'265,08	18,130
C:005	OPERE EDILI PER PAVIMENTI, SOFFITTI, RIVESTIMENTI E FINITURE euro	1'464'777,92	385'269,22	26,302
C:005.005	Massetti, Sottofondi e Pavimenti euro	601'785,84	153'564,52	25,518
C:005.005.010	Massetti e sottofondi euro	300'786,13	77'617,19	25,805
C:005.005.011	Pavimentazioni e soglie euro	300'999,71	75'947,33	25,232
C:005.006	Soffitti, Controsoffitti, Rivestimenti e Finiture euro	862'992,08	231'704,70	26,849
C:005.006.012	Controsoffitti ed elementi acustici euro	321'811,31	42'140,49	13,095
C:005.006.013	Rivestimenti interni ed esterni euro	268'693,58	125'895,98	46,855
C:005.006.014	Rivestimento in cotto di facciata euro	229'810,62	62'263,82	27,094
C:005.006.015	Loges euro	42'676,57	1'404,41	3,291
C:006	INFISSI euro	840'560,21	61'101,80	7,269
C:006.007	Infissi interni ed esterni euro	840'560,21	61'101,80	7,269
C:006.007.016	Infissi esterni euro	722'694,52	49'829,60	6,895
C:006.007.017	Infissi interni euro	117'865,69	11'272,20	9,564
C:007	OPERE EDILI IN COPERTURA euro	683'542,71	122'265,49	17,887
C:007.008	Opere in copertura euro	683'542,71	122'265,49	17,887
C:007.008.018	Strati isolante ed impermeabile euro	612'183,77	116'738,77	19,069
C:007.008.019	Scarichi e smaltimento acque euro	11'965,42	4'128,24	34,501
C:007.008.020	Linee vita euro	59'393,52	1'398,48	2,355
C:008	SISTEMAZIONI ESTERNE euro	178'685,73	39'198,26	21,937
C:008.009	Sistemazioni Esterne euro	178'685,73	39'198,26	21,937
C:008.009.021	Pavimentazioni esterne euro	158'647,67	32'154,82	20,268
C:008.009.022	Sistemazioni a verde euro	20'038,06	7'043,44	35,150
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
C:009	IMPIANTO ASCENSORE euro	91'696,00	17'808,00	19,421
C:009.010	Impianto ascensore euro	91'696,00	17'808,00	19,421
C:009.010.024	Impianto ascensore euro	91'696,00	17'808,00	19,421
C:010	OPERE COMUNI euro	151'312,63	44'908,29	29,679
C:010.011	Opere Comuni euro	151'312,63	44'908,29	29,679
C:010.011.023	Reti tecnologiche esterne euro	68'027,66	12'710,92	18,685
C:010.011.025	Opere comuni euro	83'284,97	32'197,37	38,659
C:012	IMPIANTI ELETTRICI euro	946'895,02	189'409,53	20,003
C:012.013	Impianti elettrico e speciali - Scuola euro	682'976,32	150'287,37	22,005
C:012.013.028	Impianto di illuminazione euro	63'008,40	11'124,81	17,656
C:012.013.029	Corpi illuminanti euro	81'216,00	16'213,50	19,963
C:012.013.030	Impianto di distribuzione energia euro	11'411,60	1'386,75	12,152
C:012.013.031	Impianto KNX euro	27'841,60	5'151,44	18,503
C:012.013.032	Impianto di chiamata e videocitofonico euro	5'809,00	877,30	15,102
C:012.013.033	Impianto TV terrestre e satellitare euro	3'703,20	993,70	26,834
C:012.013.034	Impianti telefonico e di trasmissione dati euro	18'439,90	3'516,67	19,071
C:012.013.035	Predisposizione impianto di allarme antintrusione euro	4'150,00	1'079,00	26,000
C:012.013.036	Impianto rilevazione fumi, allarmeincendio e allarme terremoto euro	14'390,50	1'737,70	12,075
C:012.013.038	Impianto elettrico a servizio dell'impianto meccanico euro	20'181,90	1'994,49	9,883
C:012.013.039	Tubazioni, canalizzazioni e cavi elettrici euro	152'711,26	35'454,10	23,216
C:012.013.040	Quadro elettrico generale "QG" euro	16'571,09	668,61	4,035
C:012.013.043	Quadro elettrico piano primo "QP1" euro	12'000,24	487,65	4,064
C:012.013.044	Quadro elettrico locale tecnico scuola "QLT" euro	3'541,63	161,65	4,564
C:012.013.048	Impianto fotovoltaico euro	248'000,00	69'440,00	28,000
C:012.014	Impianti elettrico e speciali - Palestra euro	72'859,86	13'589,07	18,651
C:012.014.028	Impianto di illuminazione euro	6'821,80	896,14	13,136
C:012.014.029	Corpi illuminanti euro	21'206,00	3'918,40	18,478
C:012.014.030	Impianto di distribuzione energia euro	1'516,60	179,52	11,837
C:012.014.031	Impianto KNX euro	2'171,00	319,61	14,722
C:012.014.032	Impianto di chiamata e videocitofonico euro	1'547,00	394,90	25,527
C:012.014.034	Impianti telefonico e di trasmissione dati euro	1'782,60	331,21	18,580
C:012.014.035	Predisposizione impianto di allarme antintrusione euro	529,80	107,20	20,234
C:012.014.036	Impianto rilevazione fumi, allarmeincendio e allarme terremoto euro	3'664,50	363,18	9,911
C:012.014.038	Impianto elettrico a servizio dell'impianto meccanico euro	1'884,40	209,84	11,136
C:012.014.039	Tubazioni, canalizzazioni e cavi elettrici euro	23'888,10	6'485,95	27,151
C:012.014.042	Quadro elettrico palestra "QPAL" euro	4'477,43	225,25	5,031
C:012.014.045	Quadro elettrico centrale termica palestra "QCT" euro	3'370,63	157,87	4,684
C:012.015	Impianti elettrico e speciali - Auditorium euro	44'296,51	7'598,65	17,154
C:012.015.028	Impianto di illuminazione euro	6'090,40	737,49	12,109
C:012.015.029	Corpi illuminanti euro	12'579,00	2'682,76	21,327
C:012.015.030	Impianto di distribuzione energia euro	821,20	97,44	11,866
C:012.015.031	Impianto KNX euro	4'747,60	852,17	17,949
C:012.015.032	Impianto di chiamata e videocitofonico euro	268,00	61,40	22,910
C:012.015.033	Impianto TV terrestre e satellitare euro	924,82	150,00	16,219
C:012.015.034	Impianti telefonico e di trasmissione dati euro	1'253,95	238,66	19,033
C:012.015.035	Predisposizione impianto di allarme antintrusione euro	125,00	32,50	26,000
C:012.015.036	Impianto rilevazione fumi, allarmeincendio e allarme terremoto euro	2'205,90	249,24	11,299
C:012.015.037	Impianto di diffusione sonora euro	2'084,06	263,47	12,642
C:012.015.038	Impianto elettrico a servizio dell'impianto meccanico euro	1'441,50	148,00	10,267
C:012.015.039	Tubazioni, canalizzazioni e cavi elettrici euro	7'737,65	1'884,64	24,357
C:012.015.041	Quadro elettrico auditorium "QAU" euro	4'017,43	200,88	5,000
C:012.016	Impianti elettrici "condominiali" euro	146'762,33	17'934,44	12,220
C:012.016.049	Cabina di trasformazione euro	95'879,33	12'142,52	12,664
C:012.016.050	Quadro elettrico generale di bassa tensione "QGBT" euro	22'709,50	415,30	1,829
C:012.016.051	Impianto di illuminazione esterna euro	28'173,50	5'376,62	19,084
	A R I P O R T A R E			

