













TABELLA MATERIALI									
CALCESTRUZZO			Normativa di riferimento dell'azione: UNI EN 12607						
Tipo	Campi di impiego	CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSE DI RESISTENZA	Resista (N/mm²)	Comportamento a rottura (N/mm²)	Comportamento a rottura (N/mm²)	Comportamento a rottura (N/mm²)	Comportamento a rottura (N/mm²)	Caratteristiche
Cst1	Magioni	XD	C12/15 (Rck 15 N/mm²)	12	15	15	15	15	CEM III/A 32,5
Cst2	Opere di Fondazione	XC2	C25/30 (Rck 30 N/mm²)	0.60	300	--	15	84	CEM III/A 32,5 40
Cst3	Opere in Elevazione	XC1	C25/30 (Rck 30 N/mm²)	0.60	300	--	15	84	CEM III/A 32,5 20/30
Campi di impiego		CLASSE	FORNITURA						
Armature ordinarie		B400C	In barre (Ø min <= Ø <= 50 mm) e rotoli (Ø min <= Ø <= 16 mm) Ad adesione migliorata, saldaibile con marcatura del produttore e del sagomatore						
Reti e telici		B400C	Ad adesione migliorata, saldaibile con marcatura del produttore e del sagomatore						
NOTE: Oltre non specificato la lunghezza di sovrapposizione deve essere non minore di 40 volte il diametro della barra. L'interferenza nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro della barra.									
ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE									
esecuzione delle strutture		EXC3 - UNI EN 1090 - 2	t <= 40mm		40 < t <= 80mm		t > 80mm		
Piastrine a profilo e tendere (Bocchi A, B, C)		S275 JR	Laminati a caldo con profili a sezione aperta	UNI EN 10025-2	275	430	255	410	
Piastrine profilo a tendere (Bocchi D)		S355 JR	Laminati a caldo con profili a sezione aperta	UNI EN 10025-2	355	510	335	470	
Bulloni		Vite, classe 8.8 conformi alla UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1965 Dado, classe 8 conformi alla EN 24032:2004 ISO 7413			Composizione: 1 vite + 2 rondelle + 1 dado				
MALTA ESPANSIVA PER ANCORAGGI PIASTRE DI ACCIAIO									
Tipo Emaco S55 o equivalente									
Caratteristiche della malta:									
• caratteristiche separative in fase plastica UN8990 > 0.3%;									
• resistenza a compressione maggiore di 75 MPa a 28 giorni in condizioni termologiche costanti (20°C, U.R. 65%);									
• resistenza a trazione per flessione maggiore di 5 MPa a 28 giorni in condizioni termologiche costanti (20°C, U.R. 65%);									
• modulo elastico di almeno 28.000 MPa a 28 giorni di stagionatura;									
• aderenza al calcestruzzo per taglio > 6 MPa (UNI 9500);									
• aderenza al calcestruzzo per trazione > 6 MPa (UNI 9500);									
RESINA PER INGHISAGGI									
Ancorante ad iniezione a base epossidica ad elevate prestazioni, con valutazione tecnica europea per uso su calcestruzzo fessurato e non fessurato e zone sismiche. Composizione: C2, Tipo 16.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.									
SALDATURE (UNI EN ISO 4063:2011 e UNI EN ISO 3834)									
A CORDONE D'ANGOLO									
• Sulle saldature (processi) codificate dalle UNI EN ISO 4063:2011 5132.									
A RETI PENETRAZIONE									
CLASSE I									
NOTA: Saldatura tra le travi e le piastre di collegamento a completo rigetto della sezione.									
PROTEZIONI									
Applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo con spessori tali da garantire classe di resistenza R60									
STRUTTURE IN LEGNO									
Sotto in legno lamellare GL24h:									
• Resistenza caratteristica a flessione f _{yk} >= 24 MPa									
• Resistenza caratteristica a trazione parallela f _{tk} >= 19.2 MPa									
Tavole in legno lamellare GL24h:									
• Resistenza caratteristica a flessione f _{yk} >= 24 MPa									
• Resistenza caratteristica a trazione parallela f _{tk} >= 22.3 MPa									
Pannelli multistrato di tavole di legno massiccio incollate a strati incrociati classe di resistenza C24 secondo UNI EN 338, dotati di marcatura CE									
VITERIA PER LEGNO: tipo HBS, VSG, LBS - oppure STA-Rothobahn o equivalente									
CHIODI: tipo Anker (USA) Rothobahn o equivalente									
PROGETTAZIONE IN ACCORDO A: "D.M. 17/01/18 - CIRC. 21/01/2019 N°7"									
Vita nominale della struttura (V ₀) par 2.4.1 D.M. 17/01/18									
Classe d'uso dell'edificio (par 2.4.3 D.M. 17/01/18)									
Coefficiente d'uso - C _u par 2.4.3 D.M. 17/01/18									
Categorie topografica (par 3.2.2 D.M. 17/01/18)									
Categorie sismica (par 3.2.2 D.M. 17/01/18)									
COORDINATE GEOGRAFICHE DEL SITO (WGS 84)									
par 3.2.4 del D.M. 17/01/18									
Comportamento strutturale NON dissipativo (par 7.2.2 D.M. 17/01/18) - sistema costruttivo a pareti in c.a.									
NOTE GENERALI									
1. Prima di eseguire qualunque getto avvisare con anticipo la D.L.									
2. Effettuare sempre il confronto dei disegni strutturali con quelli architettonici.									
3. Nel caso vengano rilevate differenze o incongruenze avvertire tempestivamente la D.L.									
4. Sarà cura del cantiere verificare la sicurezza delle opere e verificare tutte le misure riportate.									
5. PRIMA DI PROCEDERE ALL'ORDINE DEI MATERIALI IN CANTIERE CONTROLLARE TUTTE LE MISURE.									
6. E' carico dell'impresa ogni onere per garantire la sicurezza dei lavori in cantiere opere provvisorie e di puntellamento.									
7. Per la posa in opera delle pareti esterne, l'armatura ed il relativo getto di cui seguirà scrupolosamente le prescrizioni del produttore.									



COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

ATTI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIO:

EUTECNE
architettura | ingegneria

Via Roma, 301
00198 Roma
Tel. +39 06 520 00 00
Fax +39 06 520 00 00
www.eutecne.it

MANDANTI:

ENERGIE
Via Roma, 301
00198 Roma
Tel. +39 06 520 00 00
Fax +39 06 520 00 00
www.energie.it

COMMITTENTE:

COMUNE DI POGGIBONSI
R.U.P. Arch. Vito D'Amico

PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Dir. Arch. Riccardo RAPP
Dir. Ing. Luca DELL'AMERENDI
Dir. Ing. Matteo RICCIO
Dir. Arch. Daniela PALMISTO
Dir. Arch. Olimpia LORENZINI
Dir. Arch. Luca FRAPPI
Dir. Ing. Paolo BRINZI
Dir. Ing. Carlo BIANCHI

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE:
ING. FEDERICO FRAPPI

TITOLO: **DETTAGLI COSTRUTTIVI BLOCCO C**

COMMESSA: **C34E**

ELABORATO: **SC12**

REVISIONE: **C**

SCALA: **1:10 - 1:20**

REV. DATA MOTIVO DELL'EMMISSIONE ESEGUITO CONTROLLATO APPROVATO

A APR 2021 PROGETTO ESECUTIVO FAPPI FAPPI

B GEN 2024 PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA FAPPI FAPPI

C NOV 2024 PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA FAPPI FAPPI